

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest montaż dwóch nowych klimatyzatorów (praca naprzemienna) w pomieszczeniu serwerowni przy stanowisku kierowania w budynku KMP w Białymstoku w miejsce obecnie uszkodzonego klimatyzatora ELEKTROLUX o mocy chłodzenia 6,5 kW, zamontowanego w 2015 r. oraz w miejsce klimatyzatora LG o mocy chłodzenia 3,5 kW (po sprawdzeniu nie nadają się do naprawy) Pomieszczenie w którym mają być wymienione klimatyzatory znajduje się na parterze budynku. Zakres robót obejmuje demontaż uszkodzonych klimatyzatorów oraz dostawę, montaż oraz podłączenie hydrauliczne i elektryczne dwóch nowych klimatyzatorów o mocy chłodzenia 6,5 kW dla budynku KMP w Białymstoku łącznie z wykonaniem niezbędnych pomiarów przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje. Przewody elektryczne oraz rury chłodnicze biegnące wewnątrz pomieszczenia umieścić w korytkach osłonowych PCW. Zakres robót obejmuje również wykonanie niezbędnych prac budowlano naprawczych powstałych w trakcie montażu klimatyzatorów.