



PRZEKRÓJ NORMALNY
DROGA GMINNA 1KDL



PRZEKRÓJ NORMALNY
UL. TOPOŁOWA NR 410735W



- | | |
|---|-------|
| 1. warstwa ściarlana z asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-65, AC11S | 4 cm |
| 2. warstwa wiążąca z asfaltu PMB 25/55-60, AC16W | 5 cm |
| 3. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P | 7 cm |
| 4. podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$ 0-31,5mm | 20 cm |
| 5. warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{KR} 0-31,5mm | 28 cm |
| 6. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm |
| 7. krawężnik betonowy 15x30 cm | |
| 8. obrzeże chodnikowe 8x30 cm | |
| 9. ława z betonu C12/15 (B-15) | |
| 10. warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem $C_{90/3}$ 0-31,5mm | 15 cm |
| 11. kostka brukowa betonowa | 8 cm |
| 12. warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem hydrofobowym $C_{0,4/0,5} \leq 2,0$ MPa | 25 cm |
| 13. warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{KR} 0-31,5mm | 25 cm |

[illegible]