Wykonawca:	WOJCIECH ZIOŁEK oś. Leśne 15B/63, 62-028 Kozieglowy	Data: 10.2022
Inwestor:	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań	

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGŁOWY - SWARZĘDZ W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA UL. POZNAŃSKIEJ Z UL. SZKOLNĄ W KICINIE

PROJEKT BUDOWLANY

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. W. Ziołek	WKP/0231/POOD/08	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Sprawdzający:	mgr inż. G. Nowacki	102/89/PW	Projektowanie w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie mos.	

PRZEKROJE NORMALNE

Skala: 1:50 1:20

Nr rys.: 4

Przekrój A - A

Kategoria ruchu KR 3

skala 1:50



Przekrój B - B

Kategoria ruchu KR 3

skala 1:50



Szczegół "B"

Skala 1:20



Szczegół "C"

Skala 1:20



Szczegół "D"

Skala 1:20



Przekrój C - C

Projektowany przepust z rur PEHD Ø80 cm, długości 21,0 m



Przekrój Przepustu Ø 800 mm



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY WYLOTU W-1

SKALA 1:25



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY WYLOTU W-2

SKALA 1:25





Ścieżka pieszo rowerowa

(1) Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru czerwonego z mikrofazą
(2) Podsypka cementowo–piaskowa grubości 3 cm
(3) Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubości 15 cm
(4) Warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm wykonana z mieszanki związanej cementem C 3/4 (z betoniarki)

Wyspa kierunkowa z przejściem dla pieszych

(1) Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubości 8 cm koloru czerwonego
(2) Podsypka cementowo–piaskowa grubości 3 cm
(3) Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubości 15 cm
(4) Warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm wykonana z mieszanki związanej cementem C 3/4 (z betoniarki)

Elementy korpusu drogowego

(1) Krawężnik betonowy o wymiarach 20x30cm z betonu wibroprasowanego na ławie z betonu C 12/15 z oporem
(2) Ścieki z dwóch rzędów kostki brukowej, prostokątnej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm i na ławie betonowej C 12/15
(3) Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce na ławie betonowej C 12/15
(4) Krawężnik betonowy trapezowy 15x21x30cm z betonu wibroprasowanego na ławie z betonu C 12/15 z oporem

Nawierzchnia bitumiczna wzmacniana – KR 3

(1) Warstwa ścieralna grubości 4 cm z SMA 8
(2a) Warstwa wiążąco–wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W zmiennej grubości – wg. tabeli wyrównania poprzecznego
(6) Siatka wzmacniająca szerokości 1,0 m
(7) Istniejąca nawierzchnia

Nawierzchnia bitumiczna nowa – KR 3

(1) Warstwa ścieralna grubości 4 cm z SMA 8 S
(2) Warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W
(3) Podbudowa zasadnicza grubości 9 cm z betonu asfaltowego AC 16 W
(4) Podbudowa pomocnicza o grubości 20 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym (0/31,5 mm) układana jednowarstwowo
(5) Warstwa wzmacniająca podłoże grubości 25 cm wykonana z mieszanki związanej cementem C 3/4 (z betoniarki)

Ciąg

(6) Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubości 8 cm koloru grafitowego
(3) Podsypka cementowo–piaskowa grubości 3 cm
(10) Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubości 15 cm
(5) Warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm wykonana z mieszanki związanej cementem C 3/4 (z betoniarki)

Chodniki

(11) Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubości 8 cm koloru szarego
(9) Podsypka cementowo–piaskowa grubości 3 cm
(5) Warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm wykonana z mieszanki związanej cementem C 3/4 (z betoniarki)

Ścieżka rowerowa

(1) Warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC 5 S
(2a) Podbudowa zasadnicza o grubości 15 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym (0/31,5 mm) układana jednowarstwowo
(5) Warstwa wzmacniająca podłoże grubości 15 cm wykonana z mieszanki związanej cementem C 3/4 (z betoniarki)