

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Dach			
1 d.1	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 40	m2 m2	40,000	
				RAZEM	40,000
2		Roboty budowlane parter			
2 d.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg oraz okien folią 400	m2 m2	400,000	
				RAZEM	400,000
3 d.2	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych 299,92	m2 m2	299,920	
				RAZEM	299,920
4 d.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 442,01	m2 m2	442,010	
				RAZEM	442,010
5 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 90, otwieranie łokciowe, wizjer typu bulaj. 11*0,9*2,05	m2 m2	20,295	
				RAZEM	20,295
6 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 90, kancelaryjne 5*0,9*2,05	m2 m2	9,225	
				RAZEM	9,225
7 d.2	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 150, otwieranie łokciowe, wizjer typu bulaj. 3*1,5*2,05	m2 m2	9,225	
				RAZEM	9,225
8 d.2	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 9,27	m m	9,270	
				RAZEM	9,270
9 d.2	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,2	m3 m3	1,200	
				RAZEM	1,200
10 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - pareapet z konglomeratu 200*0,30 -5 szt 5	szt szt	5,000	
				RAZEM	5,000
11 d.2	KNR 4-01 0212-03 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka 0,88	m3 m3	0,880	
				RAZEM	0,880
12 d.2	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m 1,1	m3 m3	1,100	
				RAZEM	1,100
13 d.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 1,10	m3 m3	1,100	
				RAZEM	1,100

14	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,9	m3 m3		0,900	
				RAZEM		0,900
15	KNR 4-01 d.2 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zapr.cem.do 2 cm i dod.środka wodoszczel. 3,54	m2 m2		3,540	
				RAZEM		3,540
16	KNR 4-01 d.2 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,2	m3 m3		1,200	
				RAZEM		1,200
17	KNR-W 4-01 d.2 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - nadproże drzwiowe 22	m m		22,000	
				RAZEM		22,000
18	KNNR 7 d.2 0209-07 analogia	Montaż nadproży stalowych w bruzdach ze skręceniem śrubami M12 nadproża z kątowników 2 x 100x50x8 skręcane śrubami	t			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,25	t	0,250	
				RAZEM	0,250
19	KNR-W 4-01 d.2 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 0,96	m2 m2		0,960
				RAZEM	0,960
20	KNR 4-01 d.2 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 22	m m		22,000
				RAZEM	22,000
21	KNR-W 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 31	m m		31,000
				RAZEM	31,000
22	KNR 2-17 d.2 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 18	szt. szt.		18,000
				RAZEM	18,000
23	KNR 2-17 d.2 0137-01 analogia	Wentylatory łazienkowe- 100 mm 2	szt. szt.		2,000
				RAZEM	2,000
24	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 394,01	m2 m2		394,010
				RAZEM	394,010
25	KNR K-04 d.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 394,01	m2 m2		394,010
				RAZEM	394,010
26	KNR 2-02 d.2 0216-01 analogia	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - przykrycie - płyta włazowa umożliwiających wejście do kanału C.O. 0,58+0,99+1,02	m2 m2		2,590
				RAZEM	2,590

27	KNR-W 2-02 d.2 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 394,01	m2 m2		394,010	
				RAZEM		394,010
28	KNR AT-33 d.2 0102-02	Gruntowanie podłoży suchych i zabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym 31	m2 m2		31,000	
				RAZEM		31,000
29	KNR AT-33 d.2 0201-01	Impregnacja posadzek betonowych żywicą epoksydową Harz EP 19 31	m2 m2		31,000	
				RAZEM		31,000
30	KNR AT-33 d.2 0302-02 0302-03	Posadzki i powłoki grubowarstwowe o grubości 3 mm z żywicy Harz EP 22 31	m2 m2		31,000	
				RAZEM		31,000
31	KNR AT-33 d.2 0310-02	Lakierowanie nadające klasę antypoślizgowości R11 i przestrzeń wypełnienia V4 31	m2 m2		31,000	
				RAZEM		31,000
32	KNR 2-02 d.2 1105-03 analogia	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 100x300mm 283,9	m m		283,900	
				RAZEM		283,900
33	KNR K-04 d.2 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit 14	m2 m2		14,000	
				RAZEM		14,000
34	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 299,92	m2 m2		299,920	
				RAZEM		299,920
35	KNR 2-02 d.2 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 394,01	m2 m2		394,010	
				RAZEM		394,010

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 476,39	m2 m2		476,390
				RAZEM	476,390
37	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 177,03	m2 m2		177,030
				RAZEM	177,030
38	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 870,4	m2 m2		870,400
				RAZEM	870,400
39	KNR 0-18 d.2 2614-02 analogia	Montaż listew odbojowych szer 20 cm jak elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe 96	m m		96,000
				RAZEM	96,000

40	KNR 5-14 d.2 0604-01 analogia	Przykrecaenie tabliczek opisowych -informacyjne prz drzwiach	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
41	KNR 4-04 d.2 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		
		18	t	18,000	
				RAZEM	18,000
3	Roboty hydrauliczna parter				
42	KNR-W 4-02 d.3 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W 4-02 d.3 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
44	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
45	KNR 4-02 d.3 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
46	KNR-W 4-02 d.3 0506-01 analogia	Demontaż rurociągu miedzianego jak stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
47	KNR 4-02 d.3 0114-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
48	KNR 4-02 d.3 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
49	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
50	KNR 2-15 d.3 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
51	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
52	KNR-W 2-15 d.3 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 13	szt. szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
54	S-215 d.3 030003	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
55	S-215 d.3 030002	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
56	S-215 d.3 030001	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
57	KNR-W 2-15 d.3 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNR-W 2-15 d.3 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
59	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 9	kpl. kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
61	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 19	szt. szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
62	KNR-W 2-15 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	S-215 d.3 050002	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
64	S-215 d.3 030001	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
65	KNR 2-15 d.3 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych 15	kpl. kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
66	KNR 0-35 d.3 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		

		15		szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
67	KNR 0-35 d.3 0215-02	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi; śr. nom. 15 mm 15		kpl. kpl.	15,000	
					RAZEM	15,000
68	KNR 0-35 d.3 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 15		szt. szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
69	KNR-W 2-15 d.3 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm 22		szt. szt.	22,000	
					RAZEM	22,000
70	KNR 2-15 d.3 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych 94		m m	94,000	
					RAZEM	94,000
71	KNR 4-05II d.3 0222-05 analogia	Ręczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki- sprawdzenie drożności		szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
72	KNR-W 4-01 d.3 0310-05 analogia	Przemuiowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wentylacyjnych 5*3,0	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
73	KNR 4-04 d.3 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4 15	t t	15,000	
				RAZEM	15,000
74	KNR 4-04 d.3 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport złomu z demontażu ogrodzenia samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4 15	t t	15,000	
				RAZEM	15,000
4		rampa towarowa			
75	KNR-W 2-02 d.4 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0,92	m3 m3	0,920	
				RAZEM	0,920
76	KNR 2-05 d.4 0203-01	Galerie transportowe - podpory o masie do 1 t 3	t t	3,000	
				RAZEM	3,000
77	KNR 2-05 d.4 0203-04	Galerie transportowe o konstrukcji kratowej-rampa załadowcza 2	t t	2,000	
				RAZEM	2,000
78	d.4 kalk. własna	Montarz odbojnicy rampowej kauczukowej żółto-czarnej do rampy	szt.		

		5		szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
79	KNR AT-39 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm 17		m2 m2	17,000	
					RAZEM	17,000
80	d.4 kalk. własna	Montarz odbojnicy gumowej ściennej 6mb 6		m m	6,000	
					RAZEM	6,000
81	KNR AT-39 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 1 cm 17		m2 m2	17,000	
					RAZEM	17,000
82	KNR AT-39 d.4 0103-05	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm 17		m2 m2	17,000	
					RAZEM	17,000
83	KNNR 6 d.4 0502-02 kalk. własna	Posadzka z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem 17		m2 m2	17,000	
					RAZEM	17,000
84	KNR 4-01 d.4 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV 4*1,2*0,80		m3 m3	3,840	
					RAZEM	3,840
85	KNR 2-28 d.4 0503-03	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 250 mm 4,20		m m	4,200	
					RAZEM	4,200
86	KNR 4-01 d.4 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 4*1,2*0,80		m3 m3	3,840	
					RAZEM	3,840
5	Roboty budowlane piwnica					
87	KNNR-W 3 d.5 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych 144,62		m2 m2	144,620	
					RAZEM	144,620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 159,03	m2 m2	159,030	
				RAZEM	159,030
89	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - okna 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
90	KNNR 3 d.5 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pełnych metalowych technicznych 90, 7*0,9*2,05	m2 m2	12,915	
				RAZEM	12,915
91	KNNR 3 d.5 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych dwuskrzydłowych metalowych technicznych	m2		

		1,50*2,0*3+1,75*2,0+1,70*2,20+1,30*2,20	m2	19,100	
				RAZEM	19,100
92	KNR 4-01 d.5 0329-03	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,7	m3 m3	0,700	
				RAZEM	0,700
93	KNR 2-02 d.5 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m - parapet z konglomeratu 5	szt szt	5,000	
				RAZEM	5,000
94	KNR 4-01 d.5 0212-03 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka 0,84	m3 m3	0,840	
				RAZEM	0,840
95	KNR 4-01 d.5 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m 0,92	m3 m3	0,920	
				RAZEM	0,920
96	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 2,3	m3 m3	2,300	
				RAZEM	2,300
97	KNR 4-01 d.5 0601-03	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zapr.cem.do 2 cm i dod.środku wodoszczel. 37,2	m2 m2	37,200	
				RAZEM	37,200
98	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,30	m3 m3	0,300	
				RAZEM	0,300
99	KNR-W 4-01 d.5 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - nadproże drzwiowe 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
100	KNNR 7 d.5 0209-07 analogia	Montaż nadproży stalowych w bruzdach ze skruceniem śrubami M12 nadproża z kątowników 2 x 100x50x8 skrucane śrubami 0,03	t t	0,030	
				RAZEM	0,030
101	KNR-W 4-01 d.5 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 0,96	m2 m2	0,960	
				RAZEM	0,960
102	KNR 4-01 d.5 0207-01	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 1,5	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
103	KNR 4-01 d.5 0716-03	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 16	m2 m2	16,000	
				RAZEM	16,000
104	KNR-W 4-01 d.5 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm 22	m m	22,000	
				RAZEM	22,000

105	KNR 0-19 d.5 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0,86*0,86*4	m2 m2		2,958	
-----	-------------------------	--	----------	--	-------	--

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,958
106	KNR 2-17 d.5 0137-01 analogia	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.		1,000
				RAZEM	1,000
107	KNR 2-17 d.5 0137-01 analogia	Wentylatory łazienkowe- 100 mm 4	szt. szt.		4,000
				RAZEM	4,000
108	KNR 2-02 d.5 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 159,09	m2 m2		159,090
				RAZEM	159,090
109	KNR K-04 d.5 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 159,09	m2 m2		159,090
				RAZEM	159,090
110	KNR-W 2-02 d.5 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 159,09	m2 m2		159,090
				RAZEM	159,090
111	KNR 2-02 d.5 1105-03 analogia	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 100x300mm 10,73	m m		10,730
				RAZEM	10,730
112	KNR K-04 d.5 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit 144,62	m2 m2		144,620
				RAZEM	144,620
113	KNR-W 2-02 d.5 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 144,62	m2 m2		144,620
				RAZEM	144,620
114	KNR 2-02 d.5 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 166,74	m2 m2		166,740
				RAZEM	166,740
115	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 266,19	m2 m2		266,190
				RAZEM	266,190
116	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 432,93	m2 m2		432,930
				RAZEM	432,930
117	KNR 4-04 d.5 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t		

		8	t	8,000	
				RAZEM	8,000
6	Roboty hydrauliczna piwnica				
118	KNR-W 4-02 d.6 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
119	KNR-W 4-02 d.6 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
120	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
121	KNR 4-02 d.6 0521-02 analogia	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4 7	kpl. kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122	KNR-W 4-02 d.6 0506-01 analogia	Demontaż rurociągu miedzianego jak stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm 14	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
123	KNR 4-02 d.6 0114-02 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 40	m m	40,000	
				RAZEM	40,000
124	KNR 4-02 d.6 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 29	m m	29,000	
				RAZEM	29,000
125	KNR 2-15 d.6 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 35	m m	35,000	
				RAZEM	35,000
126	KNR 2-15 d.6 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 16	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
127	KNR 2-15 d.6 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
128	KNR-W 2-15 d.6 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
129	KNR-W 2-15 d.6 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
130	S-215 d.6 030003	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		

		29	m	29,000	
				RAZEM	29,000
131	S-215 d.6 030002	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 33	m m	33,000	
				RAZEM	33,000
132	S-215 d.6 030001	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
133	KNR-W 2-15 d.6 0135-02	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
134	KNR-W 2-15 d.6 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
135	KNR-W 2-15 d.6 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
136	KNR-W 2-15 d.6 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
137	KNR 0-35 d.6 0125-09 analogia	Drzwi do natrysku regulowane z szybami ze szkła hartowanego 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
138	KNR-W 2-15 d.6 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
139	KNR-W 2-15 d.6 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140	KNR-W 2-15 d.6 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
141	S-215 d.6 050002	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm 14	szt. szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
142	S-215 d.6 030001	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 16	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
143	KNR 2-15 d.6 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych 7	kpl. kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000

144	KNR 0-35 d.6 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
145	KNR 0-35 d.6 0215-02	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi; śr. nom. 15 mm	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
146	KNR 0-35 d.6 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
147	KNR-W 2-15 d.6 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
148	KNR-W 4-01 d.6 0310-05 analogia	Przemuiowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów wentylacyjnych	m		
		10*3,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
149	KNR 4-05II d.6 0222-05 analogia	Ręczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki- sprawdzenie drożności	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
150	KNR 2-15 d.6 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		37	m	37,000	
				RAZEM	37,000
151	KNR 4-04 d.6 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport materiałów z demontażu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4	t		
		11	t	11,000	
				RAZEM	11,000
152	KNR 4-04 d.6 1107-04 + KNR 4-04 1107-01 analogia	Transport złomu z demontażu ogrodzenia samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 4	t		
		11	t	11,000	
				RAZEM	11,000