

PZP.262.1.2024.5.RIR

Olsztyn, 26.02.2024r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **REMONT ZAGĘSZCZACZA GRAWITACYJNEGO OSADU wraz z KOMORĄ ROZDZIAŁU na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Olsztynie przy ul. Leśnej, znak postępowania PZP.262.1.2024.RIR**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ.

1. Czy zamawiający potwierdza konieczność wymiany studni odprowadzającej tłuszcz z zagęszczacza? Proszę o podanie wymagań i parametrów technicznych nowej studni oraz zakresu prac towarzyszących.

Zamawiający potwierdza konieczność wymiany studni odprowadzającej tłuszcz z zagęszczacza w zakresie:

- demontaż istniejącej studni betonowej o średnicy wewnętrznej 1200 mm wraz z demontażem rurociągów tłocznych z rur PE DN 90;
- montaż nowej studni betonowej o średnicy wewnętrznej 1200 mm wraz z nowym włazem typu lekkiego (w układzie jak przed demontażem);
- podłączenie rurociągów grawitacyjnych odprowadzających odciek z zagęszczacza osadu do studni oraz rurociągu pomiędzy studnią a budynkiem sita wraz z wykonaniem przejść szczelnych w ścianach studni (w układzie jak przed demontażem);
- odtworzenie i wprowadzenie do studni rurociągów tłocznych z rur PE wraz z wykonaniem przejść szczelnych w pokrywie studni (w układzie jak przed demontażem);
- wykonanie spadków w dennicy studni (w układzie jak przed demontażem);
- wykonanie nowych powłok izolacyjnych chemoodpornych wewnątrz studni;
- wykonanie zewnętrznej powłoki izolacyjnej studni z masy bitumicznej;
- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących m.in.: roboty ziemne, odtworzenie wzmocnienia skarpy i opaski przy budynku sita.

W załączeniu zdjęcia istniejącej studni, przewidzianej do wymiany.





W związku z ww. robotami do przedmiaru robót branży sanitarnej należy dodać pozycję:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
12	Kalkulacja własna	Wymiany studni odprowadzającej tłuszcz z zagęszczacza w zakresie określonym w odpowiedzi na pytanie nr 1	kpl.	1

2. Czy zamawiający potwierdza, że dostęp do komór rozdziału będzie możliwy przez cały okres trwania inwestycji?

Zamawiający wyłączy z użytkowania i udostępni, przewidziane do remontu komory rozdziału na okres do 3 tygodni. Termin udostępnienia komór zostanie uzgodniony pomiędzy Użytkownikiem i Wykonawcą. Ponadto w okresie wyłączenia komór z użytkowania Wykonawca zobowiązany jest również wykonać roboty związane z wymianą studni odprowadzającej tłuszcz z zagęszczacza w zakresie opisanym, w odpowiedzi na pytanie 1.