



PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ C-C




- 1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 4 CM
WARSTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO, GR. 8 CM
POBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STAB. MECH. 0/31.5, GR. 20 CM
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O R_{mt}=1,5 MPa, GR. 15 CM
- 2. POBOCZE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, GR. 10 CM
- 3. OPORNIK BETONOWY 12 X 25 CM, ZE ŚWIATŁEM -1 CM
ŁAWA Z BETONU C8/10 GR. 15 CM, Z OPOREM GR. 10 CM
- 4. KRAWIEŻNIK NAJAZDOWY 15 X 22 CM, ZE ŚWIATŁEM 2 CM
ŁAWA Z BETONU C8/10 GR. 15 CM, Z OPOREM GR. 10 CM
- 5. KORYTKO ODWADNIAJĄCE BETONOWE 16X8,5X25
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10 CM

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ D-D



NOVA-PROJECT

ul. Różyckiego 1c
51-608 WROCŁAW

ZAMAWIAJĄCY

GMINA KUDOWA - ZDRÓJ
ul. Zdrojowa 24
57 - 350 Kudowa - Zdrój

Remont drogi dojazdowej, ul. Brzozowie, Gmina Kudowa Zdrój

Stadium: PW

Branża: DROGOWA

Tytuł projektu:

Nazwa i adres
objektu
budowanego:

ul. Brzozowie, Kudowa Zdrój

Nazwa rys.:

Funkcja

Projektant

Sprawdzający

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - odcinek 5

Imię i nazwisko

dr inż. Maciej Wdowiak

mgr inż. Aleksander Spożyto

Specjalność i nr uprawnień

5207/99/u
konst.-bud. bez ograniczeń

217/87/UJW
konst.-inż. w zak. mostów i dróg

Podpis

Kod archiwalny 377

Data: styczeń 2020

Skala: 1:25

Nr rys.: 3