

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Ogólnobudowlana- remontowa

Inwestycja Remont pokrycia dachowego
budynek nr 34
dekarsko - blacharska

Adres: Obornicka 136
Wrocław

Kody CPV:

Inwestor: Wojskowy Instytut Inżynierii Wojskowej
Wrocław, ul. Obornicka 136

Wykonawca: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
Obornicka 136
Wrocław

Sporządził: INVESTCAD
Sprawdził:
Data opracowania: 2022-10-13

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0519-0300	Drobne naprawy pokrycia z papy - naprawy przez wstawienie tat o pow. ponad 0,1 m2 do 1,0 m2 z papy asfaltowej	szt.		50,000
		50	szt.	50,000	
2	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa	-		1 023,100
		50*0,65*19+52*0,65*12	-	1 023,100	
3	KNR 0-15II 0527-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następną warstwa	-		1 023,100
		50*0,65*19+52*0,65*12	-	1 023,100	
4	KNR 4-01 0524-0500	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych, o średnicy - 150 mm z blachy ocynkowanej	m		70,200
		108*0,65	m	70,200	
5	KNR 4-01 0527-0500	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m, o średnicy - 100 mm z blachy ocynkowanej	m		23,040
		3,84*6	m	23,040	
6	KNR 4-01 0519-0600	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa	m2		1 023,100
		1023,1	m2	1 023,100	
7	KNR 4-01 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	t		5,627
		1023,1*0,0055	t	5,627	
8	KNR 2-02 0515-0500	Wykonanie w dachach krytych papą obróbek z blachy stalowej ocynkowanej, o grubości - 0,50 mm,	szt.		75,000
		3*15+3*10	szt.	75,000	
9		utylizacja odpadu niebezpiecznego - papa asfaltowa	t		5,627
		5,627	t	5,627	