

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1					
2					
1	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-04	167,55	m ²	167,550	
				RAZEM	167,550
2	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	1134-02	(5,75+5,75+3,3+3,3+5,75+5,75+5,75+5,75+9+9+7+3,2+3,2+7,4+7,4+10+8+7+20+14+6+11)*2,73	m ²	445,809	
				RAZEM	445,809
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi w kolorach uzgodnionych z Inwes- torem - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
d.2	1501-07	(5,75+5,75+3,3+3,3+5,75+5,75+5,75+5,75+9+9+7+3,2+3,2+7,4+7,4+10+8+7+20+14+6+11)*2,73	m ²	445,809	
				RAZEM	445,809
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi w kolorach uzgodnionych z Inwes- torem - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²		
d.2	1501-07	14,86+12,1+18,53+13,7+17,17+12+15,83+34,36+29	m ²	167,550	
				RAZEM	167,550
5	KNNR 9	Wymiana obudów o powierzchni do 0.5 m2- obudowa tablicy rozdzielczej kotłowni IP 55 (30 cm x 40 cm) z drzwiczkami zamknięta na klucz.	szt.		
d.2	0201-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

STARSZY SPECJALISTA
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu

H. Cis
MAZ/003/OWOK/06