

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi powiatowej nr 1441N relacji Stawiguda - Pluski na odcinku około 1,5 km

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Jednostka	ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.00	prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z pomiarem powykonawczym	mb	1,4
2	D-07.10.01	projekt czasowej organizacji ruchu	szt	1
3	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	mb	25
4	D-06.01.01	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20km głębokość frezowania 5 cm	m2	6254
PODBUDOWY				
5	kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy oraz odtworzenie zjazdów poprzez wykorytowanie a następnie ułożenia kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm na szerokości 0,75 m na grubości 20cm po zagęszczeniu	m2	1500
NAWIERZCHNIE				
6	D-05.03.05b	wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową AC11W z wbudowaniem mechanicznym	t	250
7	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S gr. 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	8300
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	D - 06.03.01	Wykoszenie i wygrabienie traw i porostów oraz wycinka krzaków z poboczy i skarp z wywozem i utylizacją	m2	5600
9	D-08.01.01b	Wykonanie krawężników betonowych wystających 15x30x100 cm na ławie z mieszanki betonowej	mb	45
10		Wymiana oznakowania pionowego i odtworzenie poziomego	kpl	1