

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 38 - remont elewacji frontowej  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe ogólnobudowlane

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków  
 Pl.Wolności 6  
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

22-04-2021

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Remont elewacji		
1	1	KNR 1323-10-01-11-00	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>	40,790
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	$(1,0*1,8)*2+(1,5*2,2)+(1,0*1,76)*2$		10,420
		2 Piętro	$(1,07*1,97)*4+(1,7*2,2)*2+(0,8*2,48)$		17,216
		3 II piętro	$(0,81*1,76)*8$		11,405
		4 Poddasze	$(1,75*1,0)$		1,750
1	2	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,000
1	3	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,000
1	4	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0,120
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$10,0*0,01*1,2$		0,120
1	5	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 10	m <sup>3</sup>	0,120
1	6	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	159,313
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściana frontowa	$16,40*(7,56-0,9)+(11,0*3,7)+(7,0+4,75)*1,0*0,5$		155,799
		2 Parter minus okna i drzwi	$-(1,0*1,8)*2-(1,5*2,2)-(1,0*1,76)*2-1,33*(2,56-0,9)$		-12,628
		3 Piętro minus okna	$-(1,07*1,97)*4-(1,7*2,2)*2-(0,8*2,48)$		-17,216
		4 II piętro minus okna	$-(0,81*1,76)*6$		-8,554
		5 Poddasze	$-(1,75*1,0)$		-1,750
		6 Balkon z wykuszem	$(0,99*2,35)+(0,9*1,3)*3+(0,33*0,9)+(0,45*0,9)*2+(0,45*0,9)*2+(2,8*1,2)+(1,7*0,9)+(1,1*0,9)$		13,634
		7	$(2,8*0,90)*2-(0,8*2,48)$		3,056
		8 Parter - ościeża	$(1,0+2*1,8)*2*0,12+(1,5+2*2,2)*0,12+(1,0+2*1,76)*2*0,12$		2,897
		9 Piętro ościeża	$(1,07+2*1,97)*4*0,12+(1,7+2*2,0)*2*0,12+(0,8+2*2,48)*0,12$		4,464
		10 Drzwi wejściowe ościeża	$(1,33+2,56*2)*0,12$		0,774
		11 Szczyt od str. NAŁĘCZY	$(2,07*9,1)$		18,837
1	7	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	96,415
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter	$(1,0+2*1,8)*2+(1,5+2*2,2)+(1,0+2*1,76)*2$		24,140
		2 Piętro	$(1,07+2*1,97)*4+(1,7+2*2,2)*2+(0,8+2*2,48)$		37,200
		4 Drzwi wejściowe	$(1,33+2,56*2)$		6,450
		5 Balkon z wykuszem	$2,5+1,2*3+0,9*2+2,5*3,85+1,7+0,9*2$		21,025
		6 Narożnik ściany frontowej na łączeniu ze szczytem	$7,6$		7,600
1	8	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją ATLAS UNI-GRUNT lub równoważną	m <sup>2</sup>	159,313
1	9	KNR 202-09-10-01-00	Tynk mineralny gładzony na ścianach i powierzchniach płaskich	m <sup>2</sup>	151,178
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$140,476-2,897-4,464-0,774$		132,341
		2 Szczyt od str. NAŁĘCZY	$(2,07*9,1)$		18,837
1	10	KNR 202-09-10-02-00	Tynk mineralny gładzony na ościeżach szer do 15 cm	m <sup>2</sup>	8,135
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parter - ościeża	$(1,0+2*1,8)*2*0,12+(1,5+2*2,2)*0,12+(1,0+2*1,76)*2*0,12$		2,897
		2 Piętro ościeża	$(1,07+2*1,97)*4*0,12+(1,7+2*2,0)*2*0,12+(0,8+2*2,48)*0,12$		4,464
		3 Drzwi wejściowe ościeża	$(1,33+2,56*2)*0,12$		0,774
1	11	KNR 401-12-04-03-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków gładkich elewacji	m <sup>2</sup>	159,313
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	$140,476-2,897-4,464-0,774$		132,341
		2 Szczyt od str. NAŁĘCZY	$(2,07*9,1)$		18,837

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N AZWA P OZY C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć	
		3	Parter - ościeża		$(1,0+2*1,8)*2*0,12+(1,5+2*2,2)*0,12+(1,0+2*1,76)*2*0,12$	2,897
		4	Piętro ościeża		$(1,07+2*1,97)*4*0,12+(1,7+2*2,0)*2*0,12+(0,8+2*2,48)*0,12$	4,464
		5	Drzwi wejściowe ościeża		$(1,33+2,56*2)*0,12$	0,774
1	12	KNR	401-06-28-03-00 Impregnacja 2-krotnie desek przez smarowanie preparatami olejowymi - okap drewniany	m <sup>2</sup>		42,365
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gzyms drewniany nad Ip		$16,4*0,6$	9,840
		2	Gzyms drewniany nad Iip		$(11,5*0,6)*1,2$	8,280
		3	Gzyms drewniany poddasza		$(5,0+3,0*2)*0,6*1,2$	7,920
		4	Podbitka w wystawce w dachu		$(3,0+2,0*2)*0,6$	4,200
		5	Elementy drewniane w ścianie		$(22*1,0)*0,12+(21*0,8)*0,12$	4,656
		6	Elementy drewniane przy oknach		$(1,76*28)*0,12+(0,81*16)*0,12$	7,469
1	13	KNR	401-12-12-25-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną rynien i rur spustowych	metr		27,900
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rynny		$4,0+6,0$	10,000
		2	Rury spustowe		$7,5*2+2,9$	17,900
1	14	KNR	401-12-09-13-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną podokienników pow do 0,52 m <sup>2</sup>	szt		20,000
1	15	KNR	401-12-12-02-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>		6,725
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parapety		$(1,1*0,25)*8+(0,9*0,25)*7+(1,6+1,95+1,75)*0,25$	5,100
		2	Opierzenie baljkonów		$(0,9*2+3,0+1,7)*0,25$	1,625
1	16	KNR	202-09-21-01-00 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi 25x12 cm - uzupełnienie braków na cokole m <sup>2</sup>			1,068
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			$(0,8*0,9)+(2,9*0,12)$	1,068
1	17	KNR	202-09-23-02-00 Spoinowanie ścian zaprawa cementowa barwiona	m <sup>2</sup>		1,068
1	18	KNR	202-16-10-01-00 Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m <sup>2</sup>		215,637
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Front		$(16,4*12,0)$	196,800
		2	Szczyt od str. NAŁĘCZY		$(2,07*9,1)$	18,837
1	19		000-00-00-00-00 Kalkulacja własna - zajęcie pasa drogowego	kmpł		1,000