

## WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTAŃ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Roboty budowlane „Remont drogi powiatowej nr 2061B Koboski – do drogi 1565B”.**

**Oznaczenie sprawy: 04/I/2023**

W odpowiedzi na zapytania, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje:

**Zapytanie:**

1. Czy Zamawiający przewiduje wypłatę 100% wynagrodzenia w przypadku wykonania i odebrania całości zamówienia w 2023 r.?

**Wyjaśnienie:**

Tak, Zamawiający przewiduje wypłatę 100% wynagrodzenia w przypadku wykonania i odebrania całości zamówienia w 2023 r.

**Zapytanie:**

1. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót poz. 6 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 2x60cm wraz z zasypaniem i wykonaniem ścianek czołowych zbrojonych planuje się wymianę istniejącego przepustu o śr. 60cm. Zwracamy się o określenie lokalizacji przepustu oraz o potwierdzenie, że nowy przepust ma zostać wykonany z rur HDPE.

**Wyjaśnienie:**

Przepust powinien znajdować się w lokalizacji 0+611 i należy go wykonać z rur betonowych.

**Zapytanie:**

2. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót poz. 7 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm wraz z zasypaniem i wykonaniem ścianek czołowych zbrojonych planuje się wymianę istniejącego przepustu o śr. 80cm. Zwracamy się o określenie lokalizacji przepustu oraz o potwierdzenie, że nowy przepust ma zostać wykonany z rur HDPE.

**Wyjaśnienie:**

Przepust powinien znajdować się w lokalizacji 0+244 i 1+805. Należy go wykonać z rur betonowych.

**Zapytanie:**

3. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót poz. 6 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 2x60cm wraz z zasypaniem i wykonaniem ścianek czołowych zbrojonych planuje się wymianę istniejącego przepustu o śr. 60cm. Zwracamy się o załączenie rysunków szczegółowych dotyczących wykonania robót na przepuście, w szczególności rysunku ścianek czołowych, który jest niezbędny od określenia ilości szalunków, zbrojenia, betonu, izolacji oraz prawidłowej wyceny robót na przepuście.

**Wyjaśnienie:**

Rysunki zostały dołączone do dokumentacji przetargowej.

**Zapytanie:**


4. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót poz. 7 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 80cm wraz z zasypaniem i wykonaniem ścianek

czółowych zbrojonych planuje się wymianę istniejącego przepustu o śr. 80cm. Prosimy o załączenie rysunków szczegółowych dotyczących wykonania robót na przepuście, w szczególności rysunku ścianek czółowych, który jest niezbędny od określenia ilości szalunków, zbrojenia, betonu, izolacji oraz prawidłowej wyceny robót na przepuście.

**Wyjaśnienie:**

Rysunki zostały dołączone do dokumentacji przetargowej.

Powyzsze wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie ofert. Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
WYDZIAŁ INŻYNIERII DROGOWEJ  
ul. Wolności 10  
52-100 Wrocław  
tel. 71 374 10 00  
fax 71 374 10 01  
e-mail: biuro@zdp.wroclaw.pl

**DYREKTOR**  
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  
*mgr inż. Marcin Korcz*