

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15
OZNACZENIE PRODUCENTA		aluminium	aluminium	drewniane	drewniane	HPL	drewniane	drewniane	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
PRODUCENT STOLARKI		RAL 9003	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037	RAL 7037
ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT									EIS60	EI60	EIS30	EI60				
Wymiary w świetle otworu	S_O	212	206	100	110	90	100	100	152	152	152	124	152	144	172	118
	H_O	211	211	207	207	207	207	207	241	241	241	211	236	211	236	236
Wymiary zewnętrzne	Sz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90+90	90+90	90	100	80	90	90	90+30	90+30	90+30	90	90+30	90+30	90+50	90
	H	200	200	200	200	200	200	200	200+30	200+30	200+30	200	225	200	215	215
RAZEM	L / P	- | -	- | -	3 | 2	2 | 3	2 | -	4 | 4	2 | 2	- | -	- | -	- | -	1 | -	- | -	- | -	- | 1
RAZEM	szt.	1	1	5	5	2	8	4	2	1	1	1	1	1	1	1
		Drzwi zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=1,3[W/(m²K)] wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze białym. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi wewnętrzne w kabinach HPL	Drzwi wewnętrzne do toalet z nawiewnikami o powierzchni 0,022m²	Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym.	Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Drzwi o odporności pożarowej EI60. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Drzwi o odporności pożarowej EI60. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Drzwi o odporności pożarowej EIS30. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych, wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Drzwi o odporności pożarowej EI60.	Drzwi wewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=1,3[W/(m²K)] wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi wewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=1,3[W/(m²K)] wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=1,3[W/(m²K)] wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna Drzwi wyposażone w automatykę otwierania - drzwi napowietrzające.	Drzwi zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=1,3[W/(m²K)] wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna Drzwi wyposażone w automatykę otwierania - drzwi napowietrzające.

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2	O3	O4
MATERIAŁ		PVC	PVC	aluminium	aluminium
KOLOR		RAL7015	RAL7015	RAL7015	RAL7015
ZESTAWIENIE OKIEN SCHEMAT				FIX / FIX EI60	FIX / FIX FIX / FIX EI60
Wymiary zestawcze	So x Ho	260 x 205	260 x 90	260 x 90	260 x 205
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	S_Z	2570	2570	2570	2570
	H_Z	2020	870	870	2020
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	2370	2370	2370	2370
	H	1820	720	720	1820
Powierzchnia m2	SxH	4,31	1,71	1,71	4,31
RAZEM	szt.	10	1	1	4
		Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0,9[W/(m²K)], antywłamaniowe	Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0,9[W/(m²K)], antywłamaniowe	Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0,9[W/(m²K)], antywłamaniowe Okno o odporności pożarowej EI60.	Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0,9[W/(m²K)], antywłamaniowe Okno o odporności pożarowej EI60.

UWAGI:
Zaleca się zamowienie stolarki po wykonaniu stanu surowego budynku oraz jego pomiarze.
Drzwi z symbolem [S] wyposażyć w samozamykacz.

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH
ETAP I - ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU
NA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE | SKALA: 1 : 100

PARTER – stolarka

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DANE INWESTORA: **MIASTO RYDUŁTOWY**
44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36

ADRES BUDOWY: **Rydułtowy, ul. Raciborska 270**

NR RYSUNKU: **I-A9**

CZERWIEC 2021

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. arch. Maciej Pindur** 149/02 i 646/86 Spec. Architektoniczna

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. arch. Agnieszka Szulc** 46/SLOKK/2016/II Spec. Architektoniczna

OPRACOWAŁ: **mgr inż. arch. Paweł Stopka**

PODPIS:

Pracownia projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej Pindurowie
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl