


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D3	D10
OZNACZENIE PRODUCENTA	drewniane	aluminium
PRODUCENT STOLARKI	RAL 7037	RAL 7037
ZESTAWIENIE DRZWI		
SCHEMAT		
Wymiary w świetle otworu	S <sub>O</sub> 100 H <sub>O</sub> 207	152 241
Wymiary zewnętrzne	Sz - Hz -	- -
Wymiary w świetle ościeżnicy	S 90 H 200	90+30 200+30
RAZEM	L / P - / 2	- / -
RAZEM	szt. 2	1
	Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna	Drzwi wewnętrzne wyposażone w zamek patentowy, drzwi w okleinie w kolorze szarym. Drzwi o odporności pożarowej EI60. Przeszklenie: szyba mleczna bezpieczna

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1
MATERIAŁ	PVC
KOLOR	RAL9003
ZESTAWIENIE OKIEN	
SCHEMAT	
Wymiary zestawowe	So x Ho 260 x 205
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy	Sz 2570 Hz 2020
Wymiary w świetle ościeżnicy	S 2370 H 1820
Powierzchnia m2	SxH 4,31
RAZEM	szt. 2
	Okno zewnętrzne o wsp. przenikania ciepła na poziomie U=0,9[W/(m²K)]

UWAGI:  
Zaleca się zamówienie stolarki po wykonaniu stanu surowego budynku oraz jego pomiarze.  
Drzwi z symbolem wyposażać w samozamykacz.



PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU SP NR 2 W RYDUŁTOWACH ETAP I - ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE	
SKALA: 1 : 100	BRANŻA: ARCHITEKTURA
II PIĘTRO – stolarka	
DANE INWESTORA: MIASTO RYDUŁTOWY 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36	NR RYSUNKU: I-A11
ADRES BUDOWY: Rydułtowy, ul. Raciborska 270	CZERWIEC 2021
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Maciej Pindur 149/02 i 646/86 Spec. Architektoniczna	PODPIS: 
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Agnieszka Szulc 46/SŁOKK/2016/II Spec. Architektoniczna	PODPIS: 
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Stopka	PODPIS: 
Pracownia projektowa "PIK" s.c. Anna i Maciej Pindurowie 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434 42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl	