



KORYTKO ODWODNIENIOWE

o szerokości 150

WIDOK Z PRZODU



WIDOK Z BOKU




KORYTKO ODWODNIENIOWE


o szerokości 150

z króćcem wylotowym bocznym Ø110

WIDOK Z PRZODU




WIDOK Z BOKU



Podbudowa  
betonowa C20/25  
o gr 15 cm

WIDOK Z GÓRY



PRZEKRÓJ A-A

Projektowany wjazd

Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC8S gr. 4cm

Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC11W gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza mieszanka  
niezwiązana z kruszywem C90/3 gr. 20cm

Warstwa mrozochronna z mieszanki  
związanej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm


Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki  
niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o  
CBR >=20% o k>=8m/dobę gr. 25cm

Odtworzenie nawierzchni istniejącej:


Kostka betonowa Behaton gr.8cm (przełożenie istn.)

Podsypka cementowo–piaskowa 1:3 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza kruszywo łamane  
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm









PRZEKRÓJ B-B



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Nr	NAZWA	PARAMETRY	ILOŚĆ
1	korytko dowodnieniowe o szerokości B=150mm w prefabrykowanej opasce betonowej w klasie D400	beton	4szt.
2	Korytko o szerokosci w prefabrykowanej zbrojonej opasce betonowej z króćcem wylotowym Ø160	beton	1szt.
3	Przykanalik PVC Ø110	PVC SN8	10,3m

Zamawiający					
 <div>GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW</div>					
Reprezentowana przez					
 <div>Wrocławskie Inwestycje Sp.z o.o. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław T +48 71 77 10 900 lub 901 F +48 71 77 10 904 www.wi.wroc.pl E biuro@wi.wroc.pl</div>					
Jednostka projektowa					
 <div>BIURO PROJEKTÓW DRÓG I MOSTÓW "BBKS-PROJEKT" Sp. z o.o. UL. OJCA BEYZYMA 10/1, 53-204 WROCŁAW, TEL. (071) 364 79 80, FAX (071) 364 79 90 www.bbks-projekt.pl, e - mail: sekretariat@bbks-projekt.pl</div>					
NAZWA ZADANIA		„Budowa dróg publicznych w rejonie nowo budowanej szkoły przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu”			
TYTUŁ OPRACOWANIA		ODWODNIENIE KANALIZACJA DESZCZOWA			
TYTUŁ RYSUNKU		Odwodnienie liniowe OL1			
UMOWA		NR: ZP/PN/ 03960 / 01 / 2015			
BRANŻA	TOM	STADIUM DOKUMENTACJI	SKALA	NR RYS.	ARKUSZ
SANITARNA	03	PW	1:20	03-03.07	1/2
BRANŻA SANITARNA	Zespół projektowy	Imię i Nazwisko	Specjalność Nr uprawnień Zakres	Podpis	Data
	Główny Projektant	mgr inż. Jadwiga Bator	334/90/UW		04.2016
	Asystentka Projektanta	mgr inż. Katarzyna Panek	—		04.2016
	Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Sierón	156/DOS/04		04.2016