

WYSZYŃSKIEGO 38 w Gorzowie Wlkp - naprawa podłóg [wraz z wyniesieniem i wniesieniem pustych szaf i regałów] w pomieszczeniach biurowych PARTER - siedziba ADM-1

Identyfikator kosztorysu: WYSZYŃSKIEGO 38 - NAPRAWA PODŁÓG Z WYLEWKĄ - PARTER

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 15.10.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	PARTER		
1.1	POKÓJ 2 [Marta]		
1	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia] 4,17*4,02 0,15*1,30*1	m2	16,96
		16,76 0,20	
2	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików 4,02+4,17+4,02+4,17+0,15+0,15-0,90	m	15,78
		15,78	
3	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię 16,96*0,02	m3	0,34
		0,34	
4	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	0,34
5	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm (4,02+4,17+4,02+4,17+0,15+0,15-0,90)*0,10	m2	1,58
		1,58	
6	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych - kwarcem	m2	18,64
7	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	16,96
8	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - do całkowitej grubości średnio 3mm [RMS=-2]	m2	16,96
9	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu (0,10+0,10+4,17)*(4,02+0,10+0,10) 0,15*1,30	m2	18,64
		18,44 0,20	
10	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,64
11	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	1,00

1.2 POKÓJ 3 [Joanna Iwona]

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
12	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia]	m2	20,16
	4,17*4,74	19,77	
	0,15*1,30*2	0,39	
13	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików	m	17,52
	4,17+4,74+4,17+4,74+0,15+0,15+0,15+0,15-0,90	17,52	
14	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię	m3	0,40
	20,16*0,02	0,40	
15	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	0,40
16	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm	m2	1,75
	(4,17+4,74+4,17+4,74+0,15+0,15+0,15+0,15-0,90)*0,10	1,75	
17	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych - kwarcem	m2	21,98
18	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	20,16
19	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - do całkowitej grubości średnio 3mm [RMS=-2]	m2	20,16
20	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu	m2	21,98
	(0,10+0,10+4,17)*(4,74+0,10+0,10)	21,59	
	0,15*1,30*2	0,39	
21	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	21,98
22	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	1,00

1.3 POKÓJ 4 [Jakub]

23	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia]	m2	16,86
	4,16*3,96	16,47	
	0,15*1,30*2	0,39	
24	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików	m	15,94
	4,16+3,96+4,16+3,96+0,15+0,15+0,15+0,15-0,90	15,94	
25	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię	m3	0,34
	16,86*0,02	0,34	
26	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	0,34

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
27	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm (4,16+3,96+4,16+3,96+0,15+0,15+0,15+0,15-0,90)*0,10	m2	1,59
28	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych - kwarcem	m2	18,53
29	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	16,86
30	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - do całkowitej grubości średnio 3mm [RMS=-2]	m2	16,86
31	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu (0,10+0,10+4,16)*(3,96+0,10+0,10) 0,15*1,30*2	m2	18,53
32	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	18,53
33	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	1,00

1.4 POKÓJ 6 [Jolanta Sławomir]

34	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia] 4,21*4,56 0,15*1,30*2	m2	19,59
35	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików 4,21+4,56+4,21+4,56+0,15+0,15+0,15+0,15-0,90	m	17,24
36	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię 19,59*0,02	m3	0,39
37	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	0,39
38	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm (4,56+4,21+4,56+4,21+0,15+0,15+0,15+0,15-0,90)*0,10	m2	1,72
39	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych - kwarcem	m2	21,38
40	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	19,59
41	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - do całkowitej grubości średnio 3mm [RMS=-2]	m2	19,59

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
42	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu	m2	21,38
	(0,10+0,10+4,56)*(4,21+0,10+0,10) 0,15*1,30*2	20,99 0,39	
43	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	21,38
44	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	1,00

1.5 POKÓJ 7 [Miroslaw Pawel]

45	KNR 4-01 428-3 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust - paneli podłogowych z folią izolacyjną [analogia]	m2	25,93
	4,21*6,02 0,15*1,30*3	25,34 0,59	
46	KNR 4-01 808-8 Rozbiórka cokolików	m	20,16
	4,21+6,02+4,21+6,02+0,15+0,15+0,15+0,15-0,90	20,16	
47	KNR 4-01 106-4 Usunięcie odpadów budowlanych bez względu na kategorię	m3	0,52
	25,93*0,02	0,52	
48	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km	m3	0,52
49	KNR 2-02 808-5 Tynki cementowe III kat.wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.do 10 cm	m2	2,02
	(4,21+6,02+4,21+6,02+0,15+0,15+0,15+0,15-0,90)*0,10	2,02	
50	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych - kwarcem	m2	28,02
51	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	25,93
52	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-3 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - do całkowitej grubości średnio 3mm [RMS=-2]	m2	25,93
53	KNR 2-02 WACETOB 1123-1 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowe z wywinięciem 10cm na ścianę - homogeniczna wykładzina elastyczna klasy premium do zastosowania w pomieszczeniach narażonych na duże natężenie ruchu	m2	28,02
	(0,10+0,10+4,21)*(6,02+0,10+0,10) 0,15*1,30*3	27,43 0,59	
54	KNR 2-02 WACETOB 1123-4 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	28,02
55	KNR 4-01 411-8 Montaż listew progowych [analogia] [R=0,5]	szt	1,00

----- Koniec wydruku -----