

ZALECENIE Nr 2023/13

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 16.10.2023r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Żeromskiego 8/7 Koniecko w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

WPLYNĘŁO
DO ODD-S KZGM
18.10.2023
Dnia
L.dz

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	ZALECENIA
1.	W łazience zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i do zwolnionego przewodu kominowego podłączyć piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania /patrz: szkic/.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O. gaz zabudować na całej długości wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
3.	Udrożnić przewód kominowy wentylacyjny z łazienki, który jest zablokowany na wysokości 4m licząc od wylotu komina ponad dachem w dół budynku.
4.	W łazience z kratki wentylacyjnej usunąć żaluzje.
5.	W oknach zamontować nawietrzaki, które umożliwią stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
6.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.

P. O. KIEROWNIKA ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
(Upr. nr 19/00)


Paweł Kula

podpis potwierdzający
odbior zalecenia

podpis i pieczęć
Kierownika RZK

ul. Panewnicka

wejście do budynku



ul. Piotrowicka

ul. Franciszkańska

ul. Żeromskiego 8/7

LEGENDA

- przewód spalinowy
- przewód wentylacyjny
- przewód dymowy
- GŁI - rodzaj podłączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu