

Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Krzewno 55A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ORZ NAPRAWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH - przed rozpoczęciem robót należy wykonać pomiary kontrolne</b>				
1	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2  1,01*2,06*2	m2	4,161
		razem	m2	4,161
2	KNR 2-02 1016/05	Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoż. FD10w - ościeżnice termiczne stalowe w wypełnieniu drewnianym+zawias 3D 2	szt	2,000
		razem	szt	2,000
3	KNR 2-02w97 1027/02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1,5m2 - analog. skrzydła stalowe z wypełnieniem pianką PUR, wsp. przenikania ciepła U min 1,1 W/m2K  0,9*2,0*2	m2	3,600
		razem	m2	3,600
4	KNR 4-01 0401/01	Wymiana słupów bez zastrzałów w ścianach drewnianych - analog. odtworzenie słupków balustrad schodów zewnętrznych 1,0*5+1,25*6	m	12,500
		razem	m	12,500
5	KNR 4-01 0401/05	Wymiana wieńców w ścianach drewnianych - analog. odtworzenie elementów poziomych balustrad schodów zewnętrznych 1,50*6+1,33*3+0,70*9	m	19,290
		razem	m	19,290
6	KNR 4-01w97 0613/03	Odrzyskanie przez powlekanie preparatami olejowymi metodą smarowania bali lub krawędziaków o powierzchni odrzyskania do 10m2 - dwukrotne- analog. malowanie balustrad schodów zewnętrznych preparatem np. Sadolin Impregnujący Classic Hybrydowy lub o podobnych właściwościach 14	m2	14,000
		razem	m2	14,000
7	KNR 4-04 0505/02	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8cm na zaprawie cementowej- analog. mozaiki żywicznej na cokole (schody zewnętrzne) 0,48*2,10	m2	1,008
		razem	m2	1,008
8	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych - analog. okładzin stopni zewn. z płyt granitowych, płyty do ponownego wbudowania 1,3*0,6	m2	0,780
		razem	m2	0,780
9	KNR 4-01 0203/10	Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych  0,65	m3	0,650
		razem	m3	0,650
10	KNR 4-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o średnicy do 6mm 2	kg	2,000
		razem	kg	2,000
11	KNR 2-02w97 0924/02	Okładziny z masy lastryko szlifowanego cokołów na ścianach płaskich, cylindrycznych i pilastrach - analog. z mozaiki żywicznej  1,78*0,48	m2	0,854
		razem	m2	0,854
12	KNR 4-01w97 0805/01	Uzupełnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu - jednobarwnej - analog. okładzin schodów zewn. płytami granitowymi z demontażu  1,30*(0,3+0,16)*3	m2	1,794
		razem	m2	1,794
<b>II. REMONT POMIESZCZEŃ - PARTER I PIĘTRO</b>				
13	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach - z paneli  4,80*5,75	m2	27,600
		razem	m2	27,600
14	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  4,80*5,75	m2	27,600
		razem	m2	27,600
15	KNR 2-02u2 1135/03	Posadzki z desek posadzkowych układane na klej - analog. podłoga w pokoju dziennym z deski berlineckiej  4,80*5,75	m2	27,600
		razem	m2	27,600

Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Krzewno 55A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-01w97 0815/08	Wymiana listew przyściennych - listwy MDF w kolorze istniejących podłóg  (3,4+2,75+2,75+4,48+3,6+4,55+3,0+2,76+4,55+4,42+3,55+2,85+7,45)*2+1,25-4,16	m	97,310
		razem	m	97,310
17	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek  7	szt	7,000
		razem	szt	7,000
18	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach  7	szt	7,000
		razem	szt	7,000
19	KNR 4-01w97 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  139,6	m2	139,600
		razem	m2	139,600
20	kalkulacja własna	Wymiana fug na ścianie na okładzinie z płytek (kuchnia)  1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
21	KNR 4-01w97 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  698,50	m2	698,500
		razem	m2	698,500
22	KNR 4-01w97 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów  139,6	m2	139,600
		razem	m2	139,600
23	KNR 4-01w97 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian  558,9	m2	558,900
		razem	m2	558,900
24	KNR 4-01w97 1210/14	Lakierowanie dwukrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,75m2  16	szt	16,000
		razem	szt	16,000
25	KNR 4-01w97 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych  34,75*2	m2	69,500
		razem	m2	69,500
		<b>III. REMONT POMIESZCZEŃ - PIWNICE</b>		
26	KNR 2-02 1501/01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna - piwnice  197,03	m2	197,030
		razem	m2	197,030
		<b>IV. REMONT POMIESZCZEŃ - wymiana grzejników- przed rozpoczęciem robót należy wykonać pomiary kontrolne</b>		
27	KNR 4-02 0516/04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4- analog. wymiana na grzejniki o podobnych parametrach do istniejących  4	kpl	4,000
		razem	kpl	4,000
28	KNR 4-02 0509/01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej średnicy 15mm - głowica termostatyczna fi 15 mm  20	szt	20,000
		razem	szt	20,000
29	KNR 4 0436/01	Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji  21	urząd	21,000
		razem	urząd	21,000
		<b>V. POZOSTAŁE ROBOTY</b>		
30		Roboty nieprzewidziane		

Remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Krzewno 55A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1	kpl.	1,000
		razem	kpl.	1,000