

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012” w Oleśnie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Olesno
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398600
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Pieloka 21
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Olesno
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 46-300
- 1.4.4.) **Województwo:** opolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL524 - Opolski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 343597841
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 343597842
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** gmina@olesno.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.olesno.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00273465
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-06-23

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00263019
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:  
2023/BZP 00049908/07/P

Po zmianie:  
2023/BZP 00049908/08/P

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 62m x 30m o sztucznej nawierzchni, wymiana siatki na piłkochwytych za liniami bocznymi przedmiotowego boiska oraz wymianę 31 sztuk opraw na energooszczędne na terenie całego orlika. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Wymagania dla boiska z murawą syntetyczną:

- ~ Sztuczna Trawa o wysokości od 45 mm do 55 mm, spełniająca wymagania FIFA QualityConcept for Football Turf (manual 2015), układana na podkładzie elastycznym (Shock-pad),
- ~ Rodzaj podkładu elastycznego pod trawą: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badań niezależnego laboratorium dołączonym do oferty,
- ~ Grubość podkładu elastycznego: min. 10 mm,
- ~ Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recydingu,
- ~ Dtex pęczka – min. 12.000,
- ~ Grubość włókna – min. 300 µm,
- ~ Ilość pęczków – min. 10.000/m<sup>2</sup>,
- ~ Masa runa – min. 1 300 g/m<sup>2</sup>,
- ~ Siła wyrywania pęczka - min. 60 N,
- ~ Przepuszczalność wody w trawie: min. 1500 mm/h,
- ~ Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe.
- ~ Podkład trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy,
- ~ Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu,
- ~ Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,
- ~ Linie klejane w nawierzchnie.

- Piłkochwyty:

- ~ Siatka piłkochwytów polipropylenowa o wymiarach min. 26m x 4m na dwa piłkochwyty o następujących parametrach:
- ~ oczka siatki 8cm x 8 cm,
- ~ grubość linki min. 5mm,
- ~ kolor zielony,
- ~ haczyki ocynkowane,
- ~ linki stalowe,

- Oprawy oświetlenia boisk w ilości 31 sztuk o następujących parametrach (min):

- ~ Moc: 150W,
- ~ Strumień świetlny: 24000 lm,
- ~ Barwa światła: biała neutralna,
- ~ Temperatura barwowa: 4000K,
- ~ Kąt świecenia: 100st.,
- ~ Napięcie: 230V,
- ~ Częstotliwość: 50/60Hz,
- ~ Typ modułu LED: SMD,
- ~ Czas życia: 30000 h,
- ~ Współczynnik mocy: >0,9,
- ~ CRI: 70+,
- ~ Materiał: Aluminium,
- ~ Kolor obudowy: Czarny,
- ~ Typ: Oświetlenie zewnętrzne,
- ~ Ściemnianie: NIE,
- ~ Klasa szczelności: IP65,
- ~ Czas zapłonu 100%: 0.001s (natychmiast),
- ~ Stabilność kolorów: <6,
- ~ Wymiary: 318.5x55x390mm.

- Zagospodarowanie mat sztucznej trawy, siatki piłkochwytów i opraw z demontażu

Maty sztucznej trawy należy zutylizować. Oprawy z demontażu należy przekazać zamawiającemu. Siatka z piłkochwytów do utylizacji.

3. Zakres zadania obejmuje:

- 1) Demontaż na czas robót bramek piłkarskich (w razie konieczności);
- 2) Usunięcie istniejącej nawierzchni trawiastej wraz z wypełnieniem z granulatu gumowego;
- 3) Wywóz i utylizację zdjętej nawierzchni trawiastej wraz z wypełnieniem z granulatu gumowego z potwierdzeniem przyjęcia do utylizacji przez uprawnionego odbiorcę;
- 4) Wyrównanie, uzupełnienie, stabilizacja podbudowy z kruszywa mieszką drobnogranulowaną. Należy wykonać badania zagęszczenia podbudowy na całej płycie boiska.
- 5) Wykonanie podłoża elastycznego z maty prefabrykowanej o grubości podkładu 10 mm,
- 6) Ułożenie i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypaniem granulatem EPDM,

- 7) Linie białe klejane w nawierzchnię - zgodne w zakresie wymagań z oferowaną trawą syntetyczną - szerokość 120 mm.  
 8) Wykonanie badań powykonawczych systemu nawierzchni boiska, potwierdzających uzyskanie parametrów, spełniających wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA Quality Pro ( Manual 2015).  
 9) Montaż zdemontowanych bramek piłkarskich, zgodnych z przepisami FIFA, PZPN i spełniających wymagane normy.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 62m x 30m o sztucznej nawierzchni, wymiana siatki na piłkochwytych za liniami bocznymi przedmiotowego boiska oraz wymianę 31 sztuk opraw na energooszczędne na terenie całego orlika. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

• Wymagania dla boiska z murawą syntetyczną:

- Sztuczna Trawa o wysokości od 45 mm do 55 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (manual 2015), układana na podkładzie elastycznym (Shock-pad),
- Rodzaj podkładu elastycznego pod trawą: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badań niezależnego laboratorium dołączonym do oferty,
- Grubość podkładu elastycznego: min. 10 mm,
- Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recydingu,
- Dtex pęczka – min. 12.000,
- Grubość włókna – min. 300 µm,
- Ilość pęczków – min. 10.000/m<sup>2</sup>,
- Masa runa – min. 1 300 g/m<sup>2</sup>,
- Siła wyrywania pęczka - min. 60 N,
- Przepuszczalność wody w trawie: min. 1500 mm/h,
- Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe.
- Podkład trawy: PP/PE, lateks, PU
- Kolor nawierzchni: zielony w dwóch różnych odcieniach,
- Linie klejane w nawierzchnie.

• Piłkochwyty:

- Siatka piłkochwytych polipropylenowa o wymiarach min. 26m x 4m na dwa piłkochwyty o następujących parametrach:
- oczka siatki 8cm x 8 cm,
- grubość linki min. 5mm,
- kolor zielony,
- haczyki ocynkowane,
- linki stalowe,

• Oprawy oświetlenia boisk w ilości 31 sztuk o następujących parametrach (min):

- Moc: 150W,
- Strumień świetlny: 24000 lm,
- Barwa światła: biała neutralna,
- Temperatura barwowa: 4000K,
- Kąt świecenia: 100st.,
- Napięcie: 230V,
- Częstotliwość: 50/60Hz,
- Typ modułu LED: SMD,
- Czas życia: 30000 h,
- Współczynnik mocy: >0,9,
- CRI: 70+,
- Materiał: Aluminium,
- Kolor obudowy: Czarny,
- Typ: Oświetlenie zewnętrzne,
- Ściemnianie: NIE,
- Klasa szczelności: IP65,
- Czas zapłonu 100%: 0.001s (natychmiast),
- Stabilność kolorów: <6,
- Wymiary: 318.5x55x390mm.

• Zagospodarowanie mat sztucznej trawy, siatki piłkochwytych i opraw z demontażu

Maty sztucznej trawy należy zutylizować. Oprawy z demontażu należy przekazać zamawiającemu. Siatka z piłkochwytych do utylizacji.

3. Zakres zadania obejmuje:

- 1) Demontaż na czas robót bramek piłkarskich (w razie konieczności);
- 2) Usunięcie istniejącej nawierzchni trawiastej wraz z wypełnieniem z granulatu gumowego;
- 3) Wywóz i utylizację zdjętej nawierzchni trawiastej wraz z wypełnieniem z granulatu gumowego z potwierdzeniem przyjęcia do utylizacji przez uprawnionego odbiorcę;
- 4) Wyrównanie, uzupełnienie, stabilizacja podbudowy z kruszywa mieszkanką drobnogranulowaną. Należy wykonać badania zagęszczenia podbudowy na całej płycie boiska.
- 5) Wykonanie podłoża elastycznego z maty prefabrykowanej o grubości podkładu 10 mm,
- 6) Ułożenie i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypaniem granulatami EPDM,
- 7) Linie białe klejane w nawierzchnię - zgodne w zakresie wymagań z oferowaną trawą syntetyczną - szerokość 120 mm.
- 8) Wykonanie badań powykonawczych systemu nawierzchni boiska, potwierdzających uzyskanie parametrów, spełniających wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf na poziomie FIFA Quality Pro ( Manual 2015).
- 9) Montaż zdemontowanych bramek piłkarskich, zgodnych z przepisami FIFA, PZPN i spełniających wymagane normy.

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2023-06-27 09:55

Po zmianie:  
2023-06-28 09:55

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2023-06-27 10:00

Po zmianie:  
2023-06-28 10:00

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:  
2023-07-26

Po zmianie:  
2023-07-27