

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ DYŻURNEGO  
ADRES INWESTYCJI : BAZA MAGAZYNOWA PIŁA MOTYLEWO  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ  
BRANŻA : Prace remontowe budynek biuro przepustek Piła Motylewo ul . Ceramiczna

DATA OPRACOWANIA : 08.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.09.2020

Data zatwierdzenia

REMONT POMIESZCZEŃ DYŻURNEGO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Prace remontowe budynek biuro przepustek Piła Motylewo ul. Ceramiczna</b>					
1		<b>Pomieszczenie zmiany czuwającej</b>			
1	KNR 401 d.1 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany (4,30 * 4,00 * 3) * 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103,20	
				RAZEM	103,20
2	KNR 401 d.1 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity 4,30 * 4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,20	
				RAZEM	17,20
3	KNR 202 d.1 2011-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego / gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach tynkowanych 103,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103,20	
				RAZEM	103,20
4	KNR 023 d.1 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki antyrysowej na sufitach 17,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,20	
				RAZEM	17,20
5	KNR 202 d.1 2011-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego / gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach tynkowanych 17,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,20	
				RAZEM	17,20
6	KNR 401 d.1 1204-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach 51,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,60	
				RAZEM	51,60
7	KNR 401 d.1 1206-0200	Malowanie olejne bez szpachlowania, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne 51,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51,60	
				RAZEM	51,60
8	KNR 401 d.1 1204-0100	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach 17,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,20	
				RAZEM	17,20
9	KNR 401 d.1 0354-1100	Wykucie z muru: podokienników istniejących 2	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 202 d.1 2104-0700	Parapety PCV 1,56	m m	1,56	
				RAZEM	1,56
11	KNR 401 d.1 0807-0400	Zerwanie posadzek z płytek 17,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,20	
				RAZEM	17,20
12	KNR 401 d.1 1202-0800	Zeskrobanie kleju z posadzki 17,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,20	
				RAZEM	17,20
13	NNRKB d.1 007 1134-0200	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym 17,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,20	
				RAZEM	17,20
14	KNR 2-02 d.1 1118-03	Posadzki płytkowe układane na klej metodą kombinowaną 17,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,20	
				RAZEM	17,20
15	KNR 0-19 d.1 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV białe, z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m <sup>2</sup> okna z folią P2; pakiet 3 szybowy 2,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,180	
				RAZEM	2,180
2		<b>Szatnia</b>			
16	KNR 401 d.2 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany (4,26 * 4,00 * 3) * 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	102,24	
				RAZEM	102,24
17	KNR 401 d.2 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity 4,26 * 4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,04	
				RAZEM	17,04

REMONT POMIESZCZEŃ DYŻURNEGO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 202 d.2 2011-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego / gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach tynkowanych 102,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102,24	 102,24
				RAZEM	102,24
19	KNR 023 d.2 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki antyrysowej na sufitach 17,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,04	 17,04
				RAZEM	17,04
20	KNR 202 d.2 2011-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego / gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach tynkowanych 17,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,04	 17,04
				RAZEM	17,04
21	KNR 401 d.2 1204-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach 51,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,12	 51,12
				RAZEM	51,12
22	KNR 401 d.2 1206-0200	Malowanie olejne bez szpachlowania, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne 51,12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,12	 51,12
				RAZEM	51,12
23	KNR 401 d.2 1204-0100	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach 17,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,04	 17,04
				RAZEM	17,04
24	KNR 401 d.2 0354-1100	Wykucie z muru: podokienników istniejących 3	m m	 3,00	 3,00
				RAZEM	3,00
25	KNR 202 d.2 2104-0700	Parapety PCV 1,56	m m	 1,56	 1,56
				RAZEM	1,56
26	KNR 401 d.2 0807-0400	Zerwanie posadzek z płytek 17,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,04	 17,04
				RAZEM	17,04
27	KNR 401 d.2 1202-0800	Zeskrobanie kleju z posadzki 17,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,04	 17,04
				RAZEM	17,04
28	NNRKB d.2 007 1134-0200	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym 17,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,04	 17,04
				RAZEM	17,04
29	KNR 2-02 d.2 1118-03	Posadzki płytkowe układane na klej metodą kombinowaną 17,04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,04	 17,04
				RAZEM	17,04
30	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV białe, z obróbką osadzenia, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m <sup>2</sup> okna z folią P2; pakiet 3 szybowy 2,18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,180	 2,180
				RAZEM	2,180
<b>3</b>		<b>Pomieszczenie funkcjonariusza Ochrony fizycznej</b>			
31	KNR 401 d.3 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany (2,65 * 3,08 * 3) * 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,97	 48,97
				RAZEM	48,97
32	KNR 401 d.3 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity 2,65 * 3,08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,16	 8,16
				RAZEM	8,16
33	KNR 202 d.3 2011-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego / gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach tynkowanych~ 48,97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48,97	 48,97
				RAZEM	48,97
34	KNR 023 d.3 2612-0600	Przyklejenie warstwy siatki antyrysowej na sufitach 8,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,16	 8,16
				RAZEM	8,16
35	KNR 202 d.3 2011-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego / gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach tynkowanych 8,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,16	 8,16
				RAZEM	8,16

REMONT POMIESZCZEŃ DYŻURNEGO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 401 d.3 1204-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach 24,48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24,48	
				RAZEM	24,48
37	KNR 401 d.3 1206-0200	Malowanie olejne bez szpachlowania, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne 24,48	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24,48	
				RAZEM	24,48
38	KNR 401 d.3 1204-0100	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach 8,16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,16	
				RAZEM	8,16
39	KNR 401 d.3 0354-1100	Wykucie z muru: podokienników istniejących 3	m		
			m	3,00	
				RAZEM	3,00
40	KNR 202 d.3 2104-0700	Parapety PCV 1,56	m		
			m	1,56	
				RAZEM	1,56
41	KNR 401 d.3 0807-0400	Zerwanie posadzek z płytek 8,16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,16	
				RAZEM	8,16
42	KNR 401 d.3 1202-0800	Zeskrobanie kleju z posadzki 8,16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,16	
				RAZEM	8,16
43	NNRKB d.3 007 1134- 0200	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym 8,16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,16	
				RAZEM	8,16
44	KNR 2-02 d.3 1118-03	Posadzki płytkowe układane na klej metodą kombinowaną 8,16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,16	
				RAZEM	8,16
45	KNR 0-19 d.3 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV białe , z obróbką obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 okna z folią P2; pakiet 3 szybowy 2,18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,180	
				RAZEM	2,180
<b>4</b>		<b>Instalacja elektryczna pom. 1-3</b>			
46	d.4	Wymiana instalacji elektrycznej 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
47	d.4	Wymiana opraw świetlnych( szt. 4) i grzejników konwektorowych naścien- nych ( Szt. 3 - 1000W, 1000W, 800 W) 7	kpl.		
			kpl.	7,00	
				RAZEM	7,00
<b>5</b>		<b>Stołarka drzwiowa, szyby</b>			
48	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drzwi drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 7,20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,200	
				RAZEM	7,200
49	KNR 019 d.5 1024-0600	Montaż drzwi jednoskrzydłowych wewnątrzlokalowych - kompletne z klam- kami 4	szt		
			szt	4,00	
				RAZEM	4,00
50	KNR-W 4- d.5 01 1112-01	Wymiana pękniętych szyb w hali „Cierpice szt.4 szybami lub plexi o pow. 0,9x0,9 m2; uwzględnić rusztowanie o wys. do 4 metrów 3,24	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,240	
				RAZEM	3,240