

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego  
w Lesznie

ul.Adama Mickiewicza 5 , 64-100 Leszno

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana 2 szt. dźwigów towarowo-osobowych w budynku Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa  
Komeńskiego  
ADRES INWESTYCJI : ul.Adama Mickiewicza 5 , 64-100 Leszno  
INWESTOR : Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie  
ADRES INWESTORA : ul.Adama Mickiewicza 5 , 64-100 Leszno

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	120,900	0,00	0,00
d.1						
2	KNR 4-01 0901-04	Demontaż ościeżnic, opasek drzwi przystankowych drewnianych	m	60,000	0,00	0,00
d.1	analogia					
3	analiza indywidualna	Demontaż dźwigów towarowo - osobowych , udźwig 800 kg, ilość przystanków 6, typ OFA-1, wytwórca KDO, rok produkcji 1986 wraz z wyposażeniem maszynowni oraz elementów montażowych w szybie windowym	kpl.	2,000	0,00	0,00
d.1						
4	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórk	m <sup>3</sup>	1,800	0,00	0,00
d.1	analogia					
Razem dział: Roboty przygotowawcze						0,00
<b>2</b>		<b>Wykonanie prac w rejonie maszynowni</b>				
5	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach- 20 % powierzchni	m <sup>2</sup>	16,047	0,00	0,00
d.2	analogia					
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- nad lamperią	m <sup>2</sup>	40,398	0,00	0,00
d.2						
7	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem-lamperia	m <sup>2</sup>	39,835	0,00	0,00
d.2						
Razem dział: Wykonanie prac w rejonie maszynowni						0,00
<b>3</b>		<b>Wykonanie prac w rejonie szybu widnowego</b>				
8	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach- 20 % powierzchni	m <sup>2</sup>	73,258	0,00	0,00
d.3	analogia					
9	KNR 4-01 0806-03	Naprawa ubytków w posadzce( podszybie szybu windowego)	m <sup>2</sup>	7,600	0,00	0,00
d.3	analogia					
10	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane - oprawy led , zapewniające minimum 100 lux.	kpl.	2,000	0,00	0,00
d.3	analogia					
11	analiza indywidualna	Obróbka drzwi przystankowych z blachy nierdzewnej ( portal) w rozwinięciu 35 cm ,	m	60,000	0,00	0,00
d.3						
Razem dział: Wykonanie prac w rejonie szybu widnowego						0,00
<b>4</b>		<b>Dostawa wind z montażem</b>				
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dźwigów windowych,	kpl.	2,000	0,00	0,00
d.4						
13	analiza indywidualna	Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas wykonania robót- pełna zabudowa	kpl.	12,000	0,00	0,00
d.4						
Razem dział: Dostawa wind z montażem						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł