

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45215120-4 Roboty budowlane w zakresie specjalnych budynków medycznych

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WRAZ Z CZĘŚCIĄ POMIESZCZEŃ RTG W PARTERZE BUDYNKU SZPITALA - SEGMENT B i C NA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna 10 ; 64-400 Międzychód
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE
ADRES INWESTORA : 64-400 Międzychód ul. Szpitalna 10
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2022

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	4500000-7		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	4540000-1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-02		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1.	0132-01					
1	analogia		6+2+1	szt.	9.000	
					RAZEM	9.000
2	KNR 4-02		Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
d.1.	0235-05					
1			2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
3	KNR 4-02		Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06					
1			6	kpl.	6.000	
					RAZEM	6.000
4	KNR 4-02		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08					
1			2	kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-		Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - natrysk	kpl.		
d.1.	02 0234-07					
1	analogia		1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
6	KNR 4-02		Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0234-02					
1	analogia		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	01 0348-02					
1			$((3*5.6+15.94+2*1.6)*3.5)*0.21-(0.9*2*5+0.8*2*2)*0.21$	m ³	23.854	
					RAZEM	23.854
8	KNR 4-01		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.	0819-15					
1			$(4.72+3.71+1.37+2.15)*2.05$	m ²	24.498	
					RAZEM	24.498
9	KNR 2-02-		Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr		
d.1.	11-13-06-					
1	00		1.46*2+3.88+3.03+4*0.2+2.82+2.6+5.7+8*0.2+6.03	metr	29.380	
	analogia				RAZEM	29.380
10	KNR 4-04		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0504-03					
1			$3.88*3.03+0.2*3.03+1.46*1.46+4.72*1.38+0.31*1.02+3.71*1.37+1.28*1.46+2.82*4.72+2.6*5.7+3.7*0.83$	m ²	59.477	
					RAZEM	59.477
11	KNR-W 4-		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PVC	m ²		
d.1.	01 0818-05					
1			$9.06*4.31+0.76*2.78+7.38*5.96+1.91*0.48$	m ²	86.063	
					RAZEM	86.063
12	KNR 9-29		Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
d.1.	0108-04					
1			$4.72*1.38+3.71*1.37+1.28*1.46+8.66*3.91+0.76*2.38+6.98*5.56$	m ²	87.943	
					RAZEM	87.943
13	KNR 0-19		Demontaż drzwi z ościeżnicą	szt		
d.1.	0928-12		0,9*2 - 7szt.			
1	analogia		0,8*2 - 2szt.			
			1,5*2 - 1szt. przesuwne			
			7+2+1	szt	10.000	
					RAZEM	10.000
14	KNR 0-19		Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1.	0928-04					
1	analogia		1.2*0.9	m ²	1.080	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.080
15	KNR-W 4-d.1.01 0820-08 1 analogia		Rozebranie okładziny ściennej - parapety (1*0.3)*8	m ² m ²	 2.400	
					RAZEM	2.400
16	KNR-W 4-d.1.02 40201-1 01 analogia		Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
1.2	45400000-1		Roboty remontowe			
17	KNR-W 2-d.1.02 2003-06 2		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 (5.6+4.18+4.18+1.8+8.57+3.24+1.5+2.13+2.68+7.17+5.54+3.29)*3.49-4*1.0*2.0-7*1.1*2	m ² m ²	 150.681	
					RAZEM	150.681
18	KNR-W 2-d.1.02 2004-05 2		Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02 (0.3+0.3)*3.15+2.13*3.15+2*3.15	m ² m ²	 14.900	
					RAZEM	14.900
19	KNNR-W 3 d.1.0302-01 2		Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą (1*2*2)*0.48	m ³ m ³	 1.920	
					RAZEM	1.920
20	KNNR-W 3 d.1.0302-01 2		Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą (1.08*2)*0.24	m ³ m ³	 0.518	
					RAZEM	0.518
21	KNNR-W 3 d.1.0603-01 2		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania 13.84	m ² m ²	 13.840	
					RAZEM	13.840
22	KNR-W 4-d.1.01 0713-01 2		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (6.98*2+5.56*2+5.78*2+25.4*2)*3.20+6*0.16*1.3+12*0.16*1.3-1.75*1.69*3-1.0*1.7*12-1.5*2.04-1*2*3	m ² m ²	 245.220	
					RAZEM	245.220
23	NNRNKB d.1.202 1134-2 02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany poz.22	m ² m ²	 245.220	
					RAZEM	245.220
24	KNR-W 2-d.1.02 0830-03 2		Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.23	m ² m ²	 245.220	
					RAZEM	245.220
25	KNR-W 2-d.1.02 2701-01 2		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 136.05	m ² m ²	 136.050	
					RAZEM	136.050
26	KNR-W 2-d.1.02 0830-07 2		Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe 1.7*2*15	m m	 51.000	
					RAZEM	51.000
27	KNR-W 2-d.1.02 2011-05 2		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 12*0.35*1.7+6*0.35*1.7+(2*2+1)*0.4*2	m ² m ²	 14.710	
					RAZEM	14.710
28	KNR-W 2-d.1.02 0830-02 2		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (174.08-23.4)*2	m ² m ²	 301.360	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	301.360
29	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.30*2+1.88*2)*2.6-(0.9*2)+2.5*0.6	m ² m ²	 26.636	
					RAZEM	26.636
30	KNR 0-12II d.1. 0829-01 2		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.29	m ² m ²	 26.636	
					RAZEM	26.636
31	KNR 0-12 d.1. 0829-03 2		Licowanie ścian płytkami - na klej poz.29	m ² m ²	 26.636	
					RAZEM	26.636
32	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Laboratorium główne - 4,86*0,6 Laboratorium mocznik - 2,56*0,6 Laboratorium serologia - 1,2*0,6 Laboratorium mikrobiologia - (3,68+2,63)*0,6 4.86*0.6+ 2.56*0.6+1.2*0.6+(3.68+2.63)*0.6	m ² m ²	 8.958	
					RAZEM	8.958
33	KNR-W 2- d.1. 02 1123-02 2 analogia		Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC poz.32	m ² m ²	 8.958	
					RAZEM	8.958
34	KNR-W 2- d.1. 02 1123-04 2		Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC poz.32	m ² m ²	 8.958	
					RAZEM	8.958
35	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 20.21+3.02+10.20+5.59+2.55+41.18+5.45+5.2+14.08+8.15+4.62+9.6+6.2+25.1	m ² m ²	 161.150	
					RAZEM	161.150
36	NNRNKB d.1. 202 1130- 2 02		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.35	m ² m ²	 161.150	
					RAZEM	161.150
37	NNRNKB d.1. 202 1130- 2 03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10 poz.35	m ² m ²	 161.150	
					RAZEM	161.150
38	KNR-W 2- d.1. 02 1123-02 2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na ścianę - gr. 2,00mm poz.35	m ² m ²	 161.150	
					RAZEM	161.150
39	KNR-W 2- d.1. 02 1123-04 2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.35	m ² m ²	 161.150	
					RAZEM	161.150
40	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (5.60*2+9.16*2+0.5*2+1.7*2+1.5*2+2.56*2+2.13*2+4.18*2+2.44*2+1.52*2+3.68*2+4.51*2+5.6*2+1.68*2+1.8*2+6.53*2+1.8*2)*3.05+(2.57*2+2.02*2+4.47*2+3.32*2+3.88*2+2.1*2+3.3*2+1.4*2)*3.05+0.16*1.3*6+0.2*1.3*12*2+12*0.35*1.7+6*0.35*1.7+(2*2+1)*0.4*2-1.75*1.69*3-1.0*1.7*12-8.96	m ² m ²	 471.661	
					RAZEM	471.661
41	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 2		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną + lakiery ochronny na farbę poz.40	m ² m ²	 471.661	
					RAZEM	471.661

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 4-01 d.1. 1212-28 2		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2*0.82*10	m m	 16.400	
					RAZEM	16.400
43	KNR 401- d.1. 03-21-02- 2 00 analogia		Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m 3	szt szt	 3.000	
					RAZEM	3.000
44	KNR 401- d.1. 03-21-02- 2 00 analogia		Dostawa i montaż parapetów wewn. z postformingu dł. 1,00 m 12	szt szt	 12.000	
					RAZEM	12.000
45	KNR 202- d.1. 12-17-03- 2 01		Narożniki ochronne z PVC z kątownika 40x40x5 (m) 6*1.5	metr metr	 9.000	
					RAZEM	9.000
46	KNR-W 2- d.1. 02 1040-01 2 analogia		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D1 0.9*2*8	m ² m ²	 14.400	
					RAZEM	14.400
47	KNR-W 2- d.1. 02 1040-01 2 analogia		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D2 0.9*2.00*2	m ² m ²	 3.600	
					RAZEM	3.600
48	KNR-W 2- d.1. 02 1040-02 2 analogia		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D3 2.00*0.9	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
49	KNR-W 2- d.1. 02 1040-01 2 analogia		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D4 (2.00*1)*2	m ² m ²	 4.000	
					RAZEM	4.000
50	KNR-W 2- d.1. 02 1040-01 2 analogia		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D5 2.00*1	m ² m ²	 2.000	
					RAZEM	2.000
51	KNR 4-04 d.1. 1103-04 2		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 28	m ³ m ³	 28.000	
					RAZEM	28.000
52	KNR 4-04 d.1. 1103-05 2		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 28	m ³ m ³	 28.000	
					RAZEM	28.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	4500000-7	ROBOTY BUDOWLANE				
1.1	4540000-1	Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-02 0132- d.1. 01 1 analogia	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	6+2+1 = 9.000	0.00	0.00
2	KNR 4-02 0235- d.1. 05 1	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.	2	0.00	0.00
3	KNR 4-02 0235- d.1. 06 1	Demontaż umywalki	kpl.	6	0.00	0.00
4	KNR 4-02 0235- d.1. 08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2	0.00	0.00
5	KNR-W 4-02 d.1. 0234-07 1 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - natrysk	kpl.	1	0.00	0.00
6	KNR 4-02 0234- d.1. 02 1 analogia	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.	3	0.00	0.00
7	KNR-W 4-01 d.1. 0348-02 1	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	$((3*5.6+15.94+2*1.6)*3.5)*0.21-(0.9*2*5+0.8*2*2)*0.21 = 23.854$	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0819- d.1. 15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²	$(4.72+3.71+1.37+2.15)*2.05 = 24.498$	0.00	0.00
9	KNR 2-02-11- d.1. 13-06-00 1 analogia	Cokół z płytek - demontaż (M=0)	metr	$1.46*2+3.88+3.03+4*0.2+2.82+2.6+5.7+8*0.2+6.03 = 29.380$	0.00	0.00
10	KNR 4-04 0504- d.1. 03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	$3.88*3.03+0.2*3.03+1.46*1.46+4.72*1.38+0.31*1.02+3.71*1.37+1.28*1.46+2.82*4.72+2.6*5.7+3.7*0.83 = 59.477$	0.00	0.00
11	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PVC	m ²	$9.06*4.31+0.76*2.78+7.38*5.96+1.91*0.48 = 86.063$	0.00	0.00
12	KNR 9-29 0108- d.1. 04 1	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²	$4.72*1.38+3.71*1.37+1.28*1.46+8.66*3.91+0.76*2.38+6.98*5.56 = 87.943$	0.00	0.00
13	KNR 0-19 0928- d.1. 12 1 analogia	Demontaż drzwi z ościeżnicą 0,9*2 - 7szt. 0,8*2 - 2szt. 1,5*2 - 1szt. przesuwne	szt	7+2+1 = 10.000	0.00	0.00
14	KNR 0-19 0928- d.1. 04 1 analogia	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV o pow. ponad 1.0 m ²	m ²	1.2*0.9 = 1.080	0.00	0.00
15	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 1 analogia	Rozebranie okładziny ściiennej - parapety	m ²	(1*0.3)*8 = 2.400	0.00	0.00
16	KNR-W 4-02 d.1. 40201-01 1 analogia	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm	kpl.	1	0.00	0.00
1.2	4540000-1	Roboty remontowe				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.1. 2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	(5.6+4.18+ 4.18+1.8+ 8.57+3.24+ 1.5+2.13+ 2.68+7.17+ 5.54+3.29)* 3.49-4*1.0* 2.0-7*1.1*2 = 150.681	0.00	0.00
18 d.1. 2	KNR-W 2-02 2004-05	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02	m ²	(0.3+0.3)* 3.15+2.13* 3.15+2*3.15 = 14.900	0.00	0.00
19 d.1. 2	KNNR-W 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą	m ³	(1*2*2)*0.48 = 1.920	0.00	0.00
20 d.1. 2	KNNR-W 3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich cegłą	m ³	(1.08*2)* 0.24 = 0.518	0.00	0.00
21 d.1. 2	KNNR-W 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²	13.84	0.00	0.00
22 d.1. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	(6.98*2+ 5.56*2+ 5.78*2+ 25.4*2)* 3.20+6* 0.16*1.3+ 12*0.16*1.3- 1.75*1.69*3- 1.0*1.7*12- 1.5*2.04-1* 2*3 = 245.220	0.00	0.00
23 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - ściany	m ²	poz.22 = 245.220	0.00	0.00
24 d.1. 2	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	poz.23 = 245.220	0.00	0.00
25 d.1. 2	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²	136.05	0.00	0.00
26 d.1. 2	KNR-W 2-02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m	1.7*2*15 = 51.000	0.00	0.00
27 d.1. 2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²	12*0.35* 1.7+6*0.35* 1.7+(2*2+1)* 0.4*2 = 14.710	0.00	0.00
28 d.1. 2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²	(174.08- 23.4)*2 = 301.360	0.00	0.00
29 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	(3.30*2+ 1.88*2)*2.6- (0.9*2)+2.5* 0.6 = 26.636	0.00	0.00
30 d.1. 2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	poz.29 = 26.636	0.00	0.00
31 d.1. 2	KNR 0-12 0829- 03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	poz.29 = 26.636	0.00	0.00
32 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Laboratorium główne - 4,86*0,6 Laboratorium mocz - 2,56*0,6 Laboratorium serologia - 1,2*0,6 Laboratorium mikrobiologia - (3,68+2,63)*0,6	m ²	4.86*0.6+ 2.56*0.6+ 1.2*0.6+ (3.68+2.63)* 0.6 = 8.958	0.00	0.00
33 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC	m ²	poz.32 = 8.958	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	m ²	poz.32 = 8.958	0.00	0.00
35 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	20.21+3.02+ 10.20+5.59+ 2.55+41.18+ 5.45+5.2+ 14.08+8.15+ 4.62+9.6+ 6.2+25.1 = 161.150	0.00	0.00
36 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	poz.35 = 161.150	0.00	0.00
37 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 10	m ²	poz.35 = 161.150	0.00	0.00
38 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wywnięciem na ścianę - gr. 2,00mm	m ²	poz.35 = 161.150	0.00	0.00
39 d.1. 2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	poz.35 = 161.150	0.00	0.00
40 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	(5.60*2+ 9.16*2+0.5* 2+1.7*2+ 1.5*2+2.56* 2+2.13*2+ 4.18*2+ 2.44*2+ 1.52*2+ 3.68*2+ 4.51*2+5.6* 2+1.68*2+ 1.8*2+6.53* 2+1.8*2)* 3.05+(2.57* 2+2.02*2+ 4.47*2+ 3.32*2+ 3.88*2+2.1* 2+3.3*2+ 1.4*2)*3.05+ 0.16*1.3*6+ 0.2*1.3*12* 2+12*0.35* 1.7+6*0.35* 1.7+(2*2+1)* 0.4*2-1.75* 1.69*3-1.0* 1.7*12-8.96 = 471.661	0.00	0.00
41 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą zmywalno szorowalną + lakier ochronny na farbę	m ²	poz.40 = 471.661	0.00	0.00
42 d.1. 2	KNR 4-01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	2*0.82*10 = 16.400	0.00	0.00
43 d.1. 2	KNR 401-03-21- 02-00 analogia	Dostawa i montaż parapetów - wykonanie nakładki PVC na istniejące parapety betonowe dł. ponad 1,75 m	szt	3	0.00	0.00
44 d.1. 2	KNR 401-03-21- 02-00 analogia	Dostawa i montaż parapetów wewn. z postformingu dł. 1,00 m	szt	12	0.00	0.00
45 d.1. 2	KNR 202-12-17- 03-01	Narożniki ochronne z PVC z kątownika 40x40x5 (m)	metr	6*1.5 = 9.000	0.00	0.00
46 d.1. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D1	m ²	0.9*2*8 = 14.400	0.00	0.00
47 d.1. 2	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D2	m ²	0.9*2.00*2 = 3.600	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
48	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D3	m ²	2.00*0.9 = 1.800	0.00	0.00
49	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D4	m ²	(2.00*1)*2 = 4.000	0.00	0.00
50	KNR-W 2-02 d.1. 1040-01 2 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wewnętrznej dokumentacji projektowej - D5	m ²	2.00*1 = 2.000	0.00	0.00
51	KNR 4-04 1103- d.1. 04 2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	28	0.00	0.00
52	KNR 4-04 1103- d.1. 05 2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10	m ³	28	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł