



- LEGENDA**
- proj. linie kablowe ziemne nN oświetlenia przejść dla pieszych
 - proj. rury osłonowe karbowane DVR75
 - proj. rury osłonowe sztywne kielichowe SRS75
 - proj. rury osłonowe sztywne RHDPEp metodą przewiertu sterowanego
 - istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN
 - proj. słupy oświetlenia przejść dla pieszych H=6m z wysięgnikiem L=0,5m z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED
 - nr proj. słupa ośw. przejścia dla pieszych
 - oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych
 - nr przejść dla pieszych
 - nr działek przez które przebiega inwestycja
 - istniej. oznakowanie poziome przejścia dla pieszych
 - zakres opracowania

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kable sieci oświetleniowej prowadzić w rurach osłonowych karbowanych DVR-75 a w miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A-75 lub RHDPEp 110/6,3

Szczegół PP02 w skali 1:200



MAPA ZASADNICZA SKALA 1:500

Województwo: śląskie
Powiat: m. Jastrzębie-Zdrój
Jednostka ewidencyjna: 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój
Obręb: 246701_1.0003 Bzie Górne
Działka: 265/62
Sekcja mapy: 6.122.26.05.3.2, 6.122.26.05.4.1

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
<div> INSTAL PROJEKT</div> <div>44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl</div>				
www.instal-projekt.net.pl		1:500	02.2023	E-02
OBIEKT	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV	NUMER PROJEKTU	PROJEKTOWAŁ:	
NAZWA PROJEKTU	Projekt zagospodarowania terenu doświetlenia przejścia dla pieszych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju	2023/ 09/02	inż. D. Bialecki nr upr. SLK/0940/PW0E/05	
RYSUNEK	Projekt zagospodarowania terenu			
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60			FORMAT PAPIERU
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości dz nr 265/62 (w pobliżu budynku 86)			A3 (297*420)