


LEGENDA

- proj. linie kablowe ziemne nN oświetlenia przejść dla pieszych
- proj. rury osłonowe karbowane DVR75
- proj. rury osłonowe sztywne kielichowe SRS75
- proj. rury osłnowe sztywne RHDPEp metodą przewiertu sterowanego
- istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN
- proj. słupy oświetlenia przejść dla pieszych H=6m z wysięgnikiem L=0,85m z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED
- nr proj. słupa ośw. przejścia dla pieszych
- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych
- nr przejść dla pieszych
- nr działek przez które przebiega inwestycja
- istniej. oznakowanie poziome przejścia dla pieszych
- zakres opracowania

UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kable sieci oświetleniowej prowadzić w rurach osłonowych karbowanych DVR-75 a w miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A-75 lub RHDPEp 110/6,3



MAPA ZASADNICZA SKALA 1:500

Województwo: śląskie
Powiat: m. Jastrzębie- Zdrój
Jednostka ewidencyjna: 246701_1 M. Jastrzębie-Zdrój
Obręb: 246701_1.0003 Bzie Górne
Działka: 265/62
Sekcja mapy: 6.122.26.05.3.2, 6.122.26.05.4.1

ZALĄCZNIK NUMER: 1 DO PISMA O ZNAKU:

TU-6375/050/1AKT/PO55A/2023

Z DNIA 27.02.2023

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
<div></div> <div>44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl</div>				
www.instal-projekt.net.pl		1:500	02.2023	UB
OBIEKT	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV	NUMER PROJEKTU	mgr. Dariusz Białocki UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewid. SLK/0940/PWOE/08 do projektowania i nadzoru nad budowlą 09/02 nr upr. SLK/0940/PWOE/05 w specjalności instalacyjnej w zakresie elektroenergetyki i urządzeń elektrycznych i elektroenergetyki	
NAZWA PROJEKTU	Projekt budowlano-wykonawczy doświetlenia przejścia dla pieszych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju			
RYSUNEK	Mapa zasadnicza			
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60			FORMAT PAPIERU
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości (w pobliżu budynku 86)			A3 (297*420)