

# LEGENDA

- proj. linie kablowe ziemne nN oświetlenia przejść dla pieszych
- proj. rury osłonowe karbowane DVR75
- proj. rury osłonowe sztywne kielichowe SRS75
- proj. rury osłonowe sztywne RHDPEp metodą przewiertu sterowanego
- istniej. słupy sieci oświetleniowej napowietrznej nN
- proj. słupy oświetlenia przejść dla pieszych H=6m z wysięgnikiem L=0,85m z wbudowanymi oprawami asymetrycznymi LED
- nr proj. słupa ośw. przejścia dla pieszych
- oznaczenia istniejących słupów oświetleniowych
- nr przejść dla pieszych
- nr działek przez które przebiega inwestycja
- istniej. oznakowanie poziome przejścia dla pieszych
- zakres opracowania

## UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kable sieci oświetleniowej prowadzić w rurach osłonowych karbowanych DVR-75 a w miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A-75 lub RHDPEp 110/6,3

Załącznik do pisma, znak

862A01611463.03816041142M.23

z dnia 17.02.23

podpis [podpis]

Naniesiono sieć gazową:

-gazociąg niskiego ciśnienia .....


-gazociąg średniego ciśnienia 90 PE 02x

dnia 17.02.23 podpis [podpis]

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju  
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 22 444 33 33  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

## MAPA ZASADNICZA SKALA 1:500

Województwo: śląskie  
Powiat: m. Jastrzębie-Zdrój  
Jednostka ewidencyjna: 246701\_1 M. Jastrzębie-Zdrój  
Obręb: 246701\_1.0003 Bzie Górné  
Działka: 265/62  
Sekcja mapy: 6.122.26.05.3.2, 6.122.26.05.4.1



FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS.
<div></div> <div>44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl</div>				
www.instal-projekt.net.pl		1:500	02.2023	UB
OBIEKT	SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA nN do 1kV	NUMER PROJEKTU	PROJEKTOWAŁ: inż. Dariusz Białecki UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr op. SLK/0940/PWOE/05 nr op. SLK/0940/PWOE/08 bez ograniczeń	
NAMNA PROJEKTU	Projekt budowlano-wykonawczy doświetlenia przejścia dla pieszych ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju	2023/09/02	inż. D. Białecki nr op. SLK/0940/PWOE/05 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
RYSUNEK	Mapa zasadnicza			
INWESTOR	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60	FORMAT PAPIERU		
LOKALIZACJA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Niepodległości (w pobliżu budynku 86)	A3 (297*420)		