
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ W RAMACH
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PROJEKTU WIATY Z
POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM, ELEMENTÓW MAŁEJ
ARCHITEKTURY I BOISK W ISTNIEJĄCYM ZESPOLE
REKREACYJNO SPORTOWYM W DZIEKANOWIE LEŚNYM

ADRES INWESTYCJI: UL. RODZIEWICZÓWNY
DZ NR EW. 144/3, OBR. 0004W DZIEKANÓW LEŚNY

NAZWA INWESTORA: GMINA ŁOMIANKI

ADRES INWESTORA: UL. WARSZAWSKA 115
05-092 ŁOMIANKI

DATA OPRACOWANIA: 30.12.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ŚCIANKA WSPINACZKOWA			
1 d.1	kalk. własna	Geodezyjna obsługa inwestycji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,1 * 1,2 * 9	m3	11,880	
				RAZEM	11,880
3 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		1,1 * 0,1 * 8,8	m3	0,968	
				RAZEM	0,968
4 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		1,1 * 0,4 * 8	m3	3,520	
				RAZEM	3,520
5 d.1	KNKRB 2 0203-04	Ściany żelbetowe gr. 8 cm i wys. do 3 m	m2		
		3,6 * 8	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
6 d.1	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 22	m2		
		3,6 * 8	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
7 d.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	kg		
		516	kg	516,000	
				RAZEM	516,000
8 d.1	KNR-W 2-01 0222-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m3		
		1 * 0,6 * 8,8	m3	5,280	
				RAZEM	5,280
9 d.1	kalk. własna	System asekuracji indywidualnej rozlokowany w ilości 8 szt/m2 ścianki - dostawa i montaż	kpl		
		120	kpl	120,000	
				RAZEM	120,000
10 d.1		Nawierzchnia z maty przerostowej			
		2 * 9		18,000	
				RAZEM	18,000
11 d.1	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m2		
		2 * 9	m2	18,000	
				RAZEM	18,000