

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ W KLECZEWIE ZWIĄZANA Z
MONTAŻEM WINDY PRZYSTOSOWANEJ DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekt: Budynek Przychodni Zdrowia w Kleczewie
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: 62-540 Kleczew ul. Strażacka 1

Inwestor: Gmina Kleczew
Plac Kościuszki 5
62-540 Kleczew

Przedmiar sporządził: Maciej Ławniczak
Data opracowania przedmiaru: 25-10-2019

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZOZ W KLECZEWIE ZWIĄZANA Z
MONTAŻEM WINDY PRZYSTOSOWANEJ DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt: Budynek Przychodni Zdrowia w Kleczewie

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: 62-540 Kleczew ul. Strażacka 1

Inwestor: Gmina Kleczew
Plac Kościuszki 5
62-540 Kleczew

PRZEDMIAR

Strona 1

25-10-2019

SYKAL-002155

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Elektryczne				
1	10	000-00-00-00-00	Analiza własna rozpoznanie istn. instalacji elektrycznej	r-godz	1,000
1	20	000-00-00-00-00	Analiza własna demontaż istn. instalacji elektrycznej	r-godz	15,000
1	30	KNNR N009-04-02-05-00	Demontaż gniazda wtykowego podtynkowego	szt	11,000
1	40	KNNR N009-04-01-07-00	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych	szt	5,000
1	50	KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy oświetleniowej	szt	9,000
1	60	KNNR N005-12-07-03-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	metr	8,000
1	70	KNNR N005-03-01-02-00	Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	szt	31,000
1	80	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana naścienna PCV 40x40	metr	15,000
1	90	KNNR N005-02-04-03-04	Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu betonowym	metr	32,000
1	100	KNNR N005-02-04-03-05	Przewód płaski YDYp 3x2,5 w tynku na podłożu betonowym	metr	24,000
1	110	KNNR N005-07-16-02-26	Układanie kabla YKY 5x10 w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych	metr	29,000
1	120	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd szer do 25 mm	metr	5,000
1	130	KNNR N005-05-02-03-01	Montaż oprawy LED 18W, 1650lm temperatura barwowa 3000K IP44	kmpl	3,000
1	140	KNNR N005-05-02-03-02	Montaż oprawy Awaryjnej LED 3W AT 1h przestrzenie otwarte	kmpl	3,000
1	150	KNNR N005-03-08-01-01	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 16A	szt	1,000
1	160	KNNR N005-04-07-02-03	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S303 D63A	szt	1,000
1	170	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
1	180	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	1,000
1	190	KNNR N005-13-05-01-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza	szt	1,000
1	200	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	6,000