

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem małej architektury					
1 Chodniki					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		(27,0 + 21,0) / 1000	km	0,05	
				RAZEM	0,05
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2		
		1,50 * 27,0	m2	40,50	
		1,50 * 21,0	m2	31,50	
				RAZEM	72,00
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.2	m2	72,00	
				RAZEM	72,00
4 d.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		27,0 * 2	m	54,00	
		21,0 * 2	m	42,00	
				RAZEM	96,00
5 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.2	m2	72,00	
				RAZEM	72,00
6 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.5	m2	72,00	
				RAZEM	72,00
7 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.2 * 0,25	m3	18,00	
				RAZEM	18,00
8 d.1		Opłata za utylizację ziemi	t		
		poz.7 * 1,8	t	32,40	
				RAZEM	32,40
2 Utwardzenie terenu pod stół do gry w szachy					
9 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2		
		2,5 * 2,5	m2	6,25	
				RAZEM	6,25
10 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.9	m2	6,25	
				RAZEM	6,25
11 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		2,5 * 4	m	10,00	
				RAZEM	10,00
12 d.2	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.9	m2	6,25	
				RAZEM	6,25

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o wymiarach 2,5x2,5 m	m2		
		poz.12	m2	6,25	
				RAZEM	6,25
14 d.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.9 * 0,25	m3	1,56	
				RAZEM	1,56
15 d.2		Opłata za utylizację ziemi	t		
		poz.14 * 1,8	t	2,81	
				RAZEM	2,81
3		Mała architektura			
16 d.3	KNR 2-21 0607-01 + KNR 2-21 0607-02	Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, obudowa drewniana siedzeniowa - 2 szt. o dł. 1,7 m każda, wraz podbudową betonową	m		
		2 * 1,7	m	3,40	
				RAZEM	3,40
17 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i ustawienie stołu zewnętrznego, betonowego do gry w szachy, z szachownicą na blacie gr. min. 6 cm z szlifowanego betonu z wtopionymi kostkami marmurowymi w kolorze czarno białym wraz z siedziskami drewnianym opartymi na konstrukcji betonowej zespolonej ze stołem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.3	kalk. własna	Kosz na śmieci ogrodowy, metalowy na słupku wraz z mocowaniem	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
4		Zieleń			
19 d.4	KNR 2-21 0410-03	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 15 cm	m2		
		1,0 * 1,0 * 30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
20 d.4	KNR 2-21 0414-09	Obsadzenie krzewami ozdobnymi np. żywotnik zachodni wys. 140 - 150 cm	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
21 d.4	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.19 * 0,15	m3	4,50	
				RAZEM	4,50
22 d.4		Opłata za utylizację ziemi	t		
		poz.21 * 1,8	t	8,10	
				RAZEM	8,10