

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kosynieów we Wrześni**

Obiekt : **Budowa ścieżki ekologicznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni**

**Przebudowa nawierzchni chodnika na terenie SSP3**

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1; 62-300 Września

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## Przebudowa nawierzchni chodnika na terenie SSP3

Budowa : Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Kosyniów we Wrześni

Objekt : Budowa ścieżki ekologicznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
1	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją	69,00 m2		.....	.....
2	KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm	43,00 m		.....	.....
3	KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: wg Wykonawcy	6,00 m3		.....	.....
4	KNR 201-0205-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mechaniczne wykonanie koryt - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t, na odległość wg Wykonawcy: grunt kat. III	17,50 m3		.....	.....
5	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki i obrzeża: betonowe z oporem	2,50 m3		.....	.....
6	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	43,00 m		.....	.....
7	KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	58,00 m2		.....	.....
8	KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, wykonywana w węźle betoniarskimi, o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm	58,00 m2		.....	.....
9	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	58,00 m2		.....	.....
10	KNR 231-1106-01-00 IGM Warszawa Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową: grysową	0,50 t		.....	.....
11	kalkulacja wł. Dokumentacja powykonawcza	1,00 kpl		.....	.....
				<b>Wartość kosztorysowa robót</b>	