










ZESTAWIENIE WITRYN										
1			Wtd	W1	W2	W3				
										
Szer. w świetle otworu [cm]			430		430		400		380	
Wysokość w świetle otworu			610		610		320		320	
Szerokość efektywna			406		406		376		356	
Wysokość efektywna			598		592		306		306	
Poziom parteru			2		1		3		1	
Razem szluk stolarki			2		1		3		1	
Materiał			Witryna aluminiowa z drzwiami wejściowymi		Witryna aluminiowa		Witryna aluminiowa		Witryna aluminiowa	
Izolacyjność akustyczna			klasa R <sub>w,mit</sub> =35dB		klasa R <sub>w,mit</sub> =35dB		klasa R <sub>w,mit</sub> =35dB		klasa R <sub>w,mit</sub> =35dB	
Klasa odporności pożarowej			Pasy ppóz międzykondygnacyjne h=80cm		-		-		-	
Kolorystyka stolarki			RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006		RAL 9006	
Uwagi			Witryna zespolona z drzwiami wejściowymi. Szkło bezpieczne		Szkło bezpieczne		Szkło bezpieczne		Szkło bezpieczne	

LP.

SYMBOL

INWESTOR:		URZĄD GMINY ŻUKOWO, UL. GDĄSKA 52, 83-330 ŻUKOWO	
INWESTYCJA:		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UŻYCIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. LOTNICZEJ 15 W BANINIE. działki nr 105/9, obr. 0001 Banino, gmina Żukowo, nr ewid. 220508_5.0001.105/9.	
BiuRO PROJEKTOWE:		 <p>Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" Inż. Benedykt Reider ul. Ks. dr. Wł. Lęgi 1/27, 86-300 Grudziądz</p>	
NAZWA RYSUNKU		ZESTAWIENIE FASADY I WITRYN	
FAZA:		DATA: 30.06.2021 r.	
PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY		<div>SKALA: 1:100</div> <div>BRANŻA: ARCH.</div> <div>NUMER RYSUNKU: A-12</div>	
FUNKCJA:	MGR INŻ. ARCH. TADEUSZ KREPSKI	PODPIS:	
Branża-architektura		PODPIS:	
FUNKCJA:	MGR INŻ. ARCH. ANNA LANIECKA	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY		PODPIS:	
Branża-architektura		PODPIS:	
FUNKCJA:	INŻ. ŁUKASZ BETKER	PODPIS:	
ASYSTENT PROJEKTANTA		PODPIS:	