
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji : OŚWIETLENIE CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL . T. REJTANA Z UL. M. KONOPNICKIEJ
Inwestor : MZD Nowy SĄCZ
Adres inwestora : 33-300 Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22
Branża : Oświetlenie uliczne

Data opracowania : czwartek, 25 luty 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 25 luty 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OŚWIETLENIE CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. T. REJTANA Z UL. M. KONOPNICKIEJ					
1		MONTAŻ LAMP I STAWIANIE SŁUPÓW			
1	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - montaż słupa	szt.		
d.1	1001-01	5,5 m	szt.	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
2	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono-	kpl.prz		
d.1	1003-03	nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	ew.	6.000	
		6	kpl.prz		
			ew.		
				RAZEM	6.000
3	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.		
d.1	1004-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 510	Montaż fundamentów	szt.		
d.1	708-2	6	szt.	6	
				RAZEM	6
5	KNNR 510	Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa	szt.		
d.1	1001-4	TB1	szt.	6	
		6			
				RAZEM	6
2		Wykonanie kanalizacji kablowej			
6	KNNR 5	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m³		
d.2	0701-03	5	m³	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m³		
d.2	0701-05	60	m³	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - HDPE - fi 75	m		
d.2	0705-01	168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
9	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - RHDPE fi 110	m		
d.2	0705-01	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
d.2	0707-02	174	m	174.000	
				RAZEM	174.000
11	KNNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm²	m		
d.2	0608-08	155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
12	KNNR 5	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m³		
d.2	0702-03	5	m³	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m³		
d.2	0702-05	60	m³	60.000	
				RAZEM	60.000
3		Badania i pomiary			
14	kalkulacja	Badania i pomiary ochronne	kpl		
d.3	własna		kpl	1.000	
	kalk. własna	1			
				RAZEM	1.000