



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY na odc. AB



SZCZEGÓŁ ZABRUKU



LEGENDA:

- 1 - 8cm - kostka brukowa betonowa w kolorze szarym oraz w kolorze czerwonym;
- 2 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
- 3 - 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie;
- 4 - 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5/2,0 MPa;
- 5 - krawężnik betonowy typu ulicznego (opornik) na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15);
- 6 - krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm na ławie betonowej zwykłej (beton C 12/15)
- 7 - krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem (beton C 12/15);
- 8 - zabruk kamienny z brukowca obrobionego spoinowany betonem C20/25 na kruszywie 0/2mm;
- 9 - 5-7cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
- 10 - obrzeże betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej;
- 11 - pobocze gruntowe obsiane trawą (grunt urodzajny gr. min 5cm).

PROJEKTY BUDOWY DRÓG ORGANIZACJI RUCHU I NADZORY Bożena Cichoń, ul. Akcyjowa 3E/5, Gryfice			
Nazwa:	Budowa ulic Słonecznej i Uzdrowskiej w Łukęcinie, Gmina Dziwnów.		
Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne - ul. Słoneczna - zamienny	skala: 1:50	Nr rys.: 3.1
Projektowała:	Bożena Cichoń	438/Sz/94	styczeń 2024r.
Sprawdził:	mgr inż. Ernest Klos	ZAP/0076/PWOD/13	
Opracowała:	mgr inż. Magdalena Klos	ZAP/0275/PWDB/21	