

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Budowa: **Wymiana części stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu**
Rodzaj robót: **Roboty budowlane**
Lokalizacja: **ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań**
Inwestor: **Urząd Statystyczny**
ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań

Biuro Projektów: **CASTOR Pracownia Projektowa**
os. Tysiąclecia 71, 61-255 Poznań
Kosztorys sporządził: **kosztorysant Robert Wawrzyniak**

Data opracowania kosztorysu: 04-10-2023

UWAGA.

WPISANE W PRZEDMIARACH:

- DANE KATALOGOWE, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ ORAZ INFORMACYJNĄ DLA WYKONAWCY I SĄ KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOCĄ CIĄGU LITER I CYFR) A NIE WSKAZANIEM OBOWIAZUJĄCEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ,
- ILOŚCI ROBÓT, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ PRZY OKREŚLENIU CENY OFERTY.

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Wymiana części stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w
Poznaniu
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań
Inwestor: Urząd Statystyczny
ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań

PRZEDMIAR

Strona 1

04-10-2023

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

SYKAL

1 Wymiana stolarki okiennej

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Wymiana części stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu
 Rodzaj robót: Roboty budowlane
 Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań
 Inwestor: Urząd Statystyczny
 ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań

PRZEDMIAR

Strona 1

04-10-2023

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Wymiana stolarki okiennej					
1	1	KNR 401-03-54-07-00	Demontaż okien aluminiowych rozwieralno-uchylnych z fasady szklanej, powierzchnia okien do 2 m ²	szt	39,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		17*18+3+1		39,00
1	2	KNR 401-01-06-04-00	Wyniesienie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	7,76
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(59,70*0,10)*1,3		7,76
1	3	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m ³	7,76
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		7,76		7,76
1	4	W202-10-39-02-00 analogia	Okna w istniejącej fasadzie z profili aluminiowych, 1-dzielne rozwieralno-uchylne, przeszklone szkłem bezpiecznym, współczynnik przenikania ciepła dla okna U _{max} =0,9 W/m ² K - wg specyfikacji w projekcie	m ²	59,70
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	O1	1,0*1,50*17		25,50
	2	O2	1,0*1,50*18		27,00
	3	O3	1,0*1,80*3		5,40
	4	O4	1,0*1,80*1		1,80
1	5	1912-02-04-25-00 analogia	Wymiana zawiasów okiennych	szt	78,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przyjęto 2 zawiasy na skrzydło	39*2		78,00
1	6	1901-08-01-15-00 + 1901-08-02-15x1	Przenoszenie do 20 m w poziomie stolarki do 100 kg	tona	3,83
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Przyjęto 40 kg/m ²	95,70*40,0/1000		3,83
1	7	1901-08-04-15-00 x 7	Dodatek za 1 m wys wnoszenia przy przenoszeniu stolarki do 100 kg - do średniej wys.7,0 m. Krotność=7	tona	3,83
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3,83		3,83

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Wymiana części stolarki okiennej w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań
Inwestor: Urząd Statystyczny
ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań

KOSZTORYS

Strona 1

04-10-2023

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 Wymiana stolarki okiennej						
1	1	KNR 401-03-54-07-00 Demontaż okien aluminiowych rozwieralno-uchylnych z fasady szklanej, powierzchnia okien do 2 m ²	szt	39,00
1	2	KNR 401-01-06-04-00 Wyniesienie z budynku materiałów z rozbiórki	m ³	7,76
1	3	KNR 401-01-08-17-00 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m ³	7,76
1	4	W202-10-39-02-00 analogia Okna w istniejącej fasadzie z profili aluminiowych, 1-dzielne rozwieralno-uchylne, przeszklone szkłem bezpiecznym, współczynnik przenikania ciepła dla okna U _{max} =0,9 W/m ² K - wg specyfikacji w projekcie	m ²	59,70
1	5	1912-02-04-25-00 analogia Wymiana zawiasów okiennych	szt	78,00
1	6	1901-08-01-15-00 + 1901-08-02-15x1 Przenoszenie do 20 m w poziomie stolarki do 100 kg	tona	3,83
1	7	1901-08-04-15-00 x 7 Dodatek za 1 m wys wnoszenia przy przenoszeniu stolarki do 100 kg - do średniej wys.7,0 m. Krotność=7	tona	3,83
OGÓŁEM KOSZTORYS					