

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego dwa pokoje, łazienka, kuchnia, przedpokój i skrytka					
1		Pokój I			
1	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych (5,70*4,03)-(0,60*0,90) (5,70*4,03)-(0,60*0,90)	m ² m ²		
				22,431	
				RAZEM	22,431
2	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (5,70*4,03)-(0,60*0,90) (5,70*4,03)-(0,60*0,90)	m ² m ²		
				22,431	
				RAZEM	22,431
3	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (5,70*4,03)-(0,60*0,90) (5,70*4,03)-(0,60*0,90)	m ² m ²		
				22,431	
				RAZEM	22,431
4	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5,70*3,00)*2+(4,03*3,00)*2-(1,17*1,97)*2-(0,80*2,10) (5,70*3,00)*2+(4,03*3,00)*2-(1,17*1,97)*2-(0,80*2,10)	m ² m ²		
				52,090	
				RAZEM	52,090
5	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5,70*4,03 5,70*4,03	m ² m ²		
				22,971	
				RAZEM	22,971
6	KNR 2-02 d.1 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 5,70*4,03	m ² m ²		
				22,971	
				RAZEM	22,971
7	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (5,70*3,00)*2+(4,03*3,00)*2-(1,17*1,97)*2-(0,80*2,10) (5,70*3,00)*2+(4,03*3,00)*2-(1,17*1,97)*2-(0,80*2,10)	m ² m ²		
				52,090	
				RAZEM	52,090
8	KNR 2-02 d.1 1505-09	Dwukrotne flautowanie powierzchni wewnętrznych (5,70*3,00)*2+(4,03*3,00)*2-(1,17*1,97)*2-(0,80*2,10)+(5,70*4,03) (5,70*3,00)*2+(4,03*3,00)*2-(1,17*1,97)*2-(0,80*2,10)+(5,70*4,03)	m ² m ²		
				75,061	
				RAZEM	75,061
9	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (5,70*3,00)*2+(4,03*3,00)*2-(1,17*1,97)*2-(0,80*2,10)+(5,70*4,03) (5,70*3,00)*2+(4,03*3,00)*2-(1,17*1,97)*2-(0,80*2,10)+(5,70*4,03)	m ² m ²		
				75,061	
				RAZEM	75,061
10	KNR 2-02 d.1 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie(5,70*3,00)*2+(4,03*3,00)*2-(1,17*1,97)*2-(0,80*2,10)+(5,70*4,03) (5,70*3,00)*2+(4,03*3,00)*2-(1,17*1,97)*2-(0,80*2,10)+(5,70*4,03)	m ² m ²		
				75,061	
				RAZEM	75,061
11	KNR 5-08 d.1 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych w puszkach z podłączeniem 3	szt. szt.		
				3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 5-08 d.1 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
2		Przedpokój			
13	KNR-W 4- d.2 01 1205-01	Zerwanie starych tapet (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06) Przedpokój (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06)	m ² m ²		
				11,450	
				RAZEM	11,450
14	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06) (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06)	m ² m ²		
				11,450	
				RAZEM	11,450

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06) (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06)	m ² m ²	 11,450	
				RAZEM	11,450
16	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku (1,06*2,44) + (1,06*0,2) + (1,06*1,1)/2 (1,06*2,44) + (1,06*0,2) + (1,06*1,1)/2	m ² m ²	 3,381	
				RAZEM	3,381
17	KNR 2-02 d.2 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych (1,06*2,44) + (1,06*0,2) + (1,06*1,1)/2 + (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06) (1,06*2,44) + (1,06*0,2) + (1,06*1,1)/2 + (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06)	m ² m ²	 14,831	
				RAZEM	14,831
18	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (1,06*2,44) + (1,06*0,2) + (1,06*1,1)/2 + (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06) (1,06*2,44) + (1,06*0,2) + (1,06*1,1)/2 + (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06)	m ² m ²	 14,831	
				RAZEM	14,831
19	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (1,06*2,44) + (1,06*0,2) + (1,06*1,1)/2 + (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06) (1,06*2,44) + (1,06*0,2) + (1,06*1,1)/2 + (0,97*0,65) + (0,88*0,20) + (1,10*1,53) + (0,62*1,53) + (1,03*0,85) + (0,40*0,98) + (0,32*0,83) + (2,44*0,96) + (0,45*0,96) + (0,20*1,35) + (0,40*1,50) + (0,23*0,64) + (0,72*0,64) + (0,90*1,06*2) + (0,30*1,06)	m ² m ²	 14,831	
				RAZEM	14,831
20	KNR 5-08 d.2 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3		Skrytka			
21	KNR 2-02 d.3 2009-02 z. sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² . (0,43*3,03) + (1,90*3,03)*2 + (1,23*3,03) - (0,65*0,80) - (0,8*2,01) SKRYTKA (0,43*3,03) + (1,90*3,03)*2 + (1,23*3,03) - (0,65*0,80) - (0,8*2,01)	m ² m ²	 14,416	
				RAZEM	14,416
22	KNR 2-02 d.3 2009-07 z. sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² . (0,43*3,03) + (1,90*3,03)*2 + (1,23*3,03) - (0,65*0,80) - (0,8*2,01) (0,43*3,03) + (1,90*3,03)*2 + (1,23*3,03) - (0,65*0,80) - (0,8*2,01)	m ² m ²	 14,416	
				RAZEM	14,416
23	KNR 2-02 d.3 2009-04 z. sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² . 1,23*1,90 1,23*1,90	m ² m ²	 2,337	
				RAZEM	2,337
24	KNR 2-02 d.3 2009-08 z. sz. 5.2. 9930	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² . 1,23*1,90 1,23*1,90	m ² m ²	 2,337	
				RAZEM	2,337

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.3	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych $(1,23*1,90) + (0,43*3,03) + (1,90*3,03)*2 + (1,23*3,03) - (0,65*0,80) - (0,8*2,01)$ $(1,23*1,90) + (0,43*3,03) + (1,90*3,03)*2 + (1,23*3,03) - (0,65*0,80) - (0,8*2,01)$	m ² m ²	16,753	
				RAZEM	16,753
26 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem $(1,23*1,90) + (0,43*3,03) + (1,90*3,03)*2 + (1,23*3,03) - (0,65*0,80) - (0,8*2,01)$ $(1,23*1,90) + (0,43*3,03) + (1,90*3,03)*2 + (1,23*3,03) - (0,65*0,80) - (0,8*2,01)$	m ² m ²	16,753	
				RAZEM	16,753
27 d.3	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie $(1,23*1,90) + (0,43*3,03) + (1,90*3,03)*2 + (1,23*3,03) - (0,65*0,80) - (0,8*2,01)$ $(1,23*1,90) + (0,43*3,03) + (1,90*3,03)*2 + (1,23*3,03) - (0,65*0,80) - (0,8*2,01)$	m ² m ²	16,753	
				RAZEM	16,753
4		Pokój II			
28 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych $(4,75*4,15)$ $(4,75*4,15)$	m ² m ²	19,713	
				RAZEM	19,713
29 d.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa $(4,75*4,15)$ $(4,75*4,15)$	m ² m ²	19,713	
				RAZEM	19,713
30 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe $(4,75*4,15)$ $(4,75*4,15)$	m ² m ²	19,713	
				RAZEM	19,713
31 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $(4,75+4,15)*2*3 - (0,75*2,08) - (0,70*2,03) - (0,90*2,10)$ $(4,75+4,15)*2*3 - (0,75*2,08) - (0,70*2,03) - (0,90*2,10)$	m ² m ²	48,529	
				RAZEM	48,529
32 d.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm $(4,75+4,15)*2*3 - (0,75*2,08) - (0,70*2,03) - (0,90*2,10)$ $(4,75+4,15)*2*3 - (0,75*2,08) - (0,70*2,03) - (0,90*2,10)$	m ² m ²	48,529	
				RAZEM	48,529
33 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku $4,75*4,15$ $4,75*4,15$	m ² m ²	19,713	
				RAZEM	19,713
34 d.4	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm $4,75*4,15$ $4,75*4,15$	m ² m ²	19,713	
				RAZEM	19,713
35 d.4	KNR 2-02 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych $(4,75+4,15)*2*3 - (0,75*2,08) - (0,70*2,03) - (0,90*2,10) + 4,75*4,15$ $(4,75+4,15)*2*3 - (0,75*2,08) - (0,70*2,03) - (0,90*2,10) + 4,75*4,15$	m ² m ²	68,242	
				RAZEM	68,242
36 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem $(4,75+4,15)*2*3 - (0,75*2,08) - (0,70*2,03) - (0,90*2,10) + 4,75*4,15$ $(4,75+4,15)*2*3 - (0,75*2,08) - (0,70*2,03) - (0,90*2,10) + 4,75*4,15$	m ² m ²	68,242	
				RAZEM	68,242
37 d.4	KNR 2-02 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie $(4,75+4,15)*2*3 - (0,75*2,08) - (0,70*2,03) - (0,90*2,10) + 4,75*4,15$ $(4,75+4,15)*2*3 - (0,75*2,08) - (0,70*2,03) - (0,90*2,10) + 4,75*4,15$	m ² m ²	68,242	
				RAZEM	68,242
38 d.4	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.4	KNR 5-08 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Kuchnia			
40 d.5	KNR-W 4- 01 0819-05	Rozebranie ŚCIAN Z PŁYTEK Z KAMIENIA SZTUCZNEGO $(1,80*1,26) + (1,70*1,26)$ $(1,80*1,26) + (1,70*1,26)$	m ² m ²	4,410	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41	KNR-W 2- d.5 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący $(1,80*1,26)*2 + (1,70*1,26) + (1,80*1,26)*2 + (1,70*1,26)$	m ² m ²	RAZEM 6,678	4,410 6,678
42	KNR-W 2- d.5 02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej $(1,80*1,26)*2 + (1,70*1,26) + (1,80*1,26)*2 + (1,70*1,26)$	m ² m ²	RAZEM 6,678	6,678 6,678
43	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $(4,00*3,00)*2 + (1,70*3,00)*2 - (1,05*2,95) - (1,00*1,80) - (1,80*1,26)*2 - (1,70*1,26) + (4,00*3,00)*2 + (1,70*3,00)*2 - (1,05*2,95) - (1,00*1,80) - (1,80*1,26)*2 - (1,70*1,26)$	m ² m ²	RAZEM 22,625	22,625 22,625
44	KNR 2-02 d.5 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm $(4,00*3,00)*2 + (1,70*3,00)*2 - (1,05*2,95) - (1,00*1,80) - (1,80*1,26)*2 - (1,70*1,26) + (4,00*3,00)*2 + (1,70*3,00)*2 - (1,05*2,95) - (1,00*1,80) - (1,80*1,26)*2 - (1,70*1,26)$	m ² m ²	RAZEM 22,625	22,625 22,625
45	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku $(4,00*1,70) + (4,00*1,70)$	m ² m ²	RAZEM 6,800	6,800 6,800
46	KNR 2-02 d.5 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm $(4,00*1,70) + (4,00*1,70)$	m ² m ²	RAZEM 6,800	6,800 6,800
47	KNR 2-02 d.5 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych $(4,00*3,00)*2 + (1,70*3,00)*2 - (1,05*2,95) - (1,00*1,80) - (1,80*1,26)*2 - (1,70*1,26) + (4,00*1,70) + (4,00*3,00)*2 + (1,70*3,00)*2 - (1,05*2,95) - (1,00*1,80) - (1,80*1,26)*2 - (1,70*1,26)$	m ² m ²	RAZEM 29,425	29,425 29,425
48	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem $(4,00*3,00)*2 + (1,70*3,00)*2 - (1,05*2,95) - (1,00*1,80) - (1,80*1,26)*2 - (1,70*1,26) + (4,00*1,70) + (4,00*3,00)*2 + (1,70*3,00)*2 - (1,05*2,95) - (1,00*1,80) - (1,80*1,26)*2 - (1,70*1,26)$	m ² m ²	RAZEM 29,425	29,425 29,425
49	KNR 2-02 d.5 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie $(4,00*3,00)*2 + (1,70*3,00)*2 - (1,05*2,95) - (1,00*1,80) - (1,80*1,26)*2 - (1,70*1,26) + (4,00*1,70) + (4,00*3,00)*2 + (1,70*3,00)*2 - (1,05*2,95) - (1,00*1,80) - (1,80*1,26)*2 - (1,70*1,26)$	m ² m ²	RAZEM 29,425	29,425 29,425
50	KNR 5-08 d.5 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
51	KNR 5-08 d.5 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegownicowych w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
52	KNR-W 2- d.5 15 0137-01	Baterie zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm obmiar= szt .1 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
53	KNR 2-15 d.5 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce obmiar= 1 szt 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
54	KNR-W 2- d.5 15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych obmiar= 2,80 m 2,80	m m	RAZEM 2,800	2,800 2,800
55	KNR-W 2- d.5 15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych obmiar=1 lok. 1	lokal. lokal.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
56	KNR-W 2- d.5 15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych obmiar= szt 1	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR-W 2- d.5 15 0314-03	Kuchnia gazowa o połączeniu na długi gwint z piekarnikiem obmiar= 1szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR-W 2- d.5 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych sprawdzenie odpływów od umywalki, zlewozmywaka i wanna. obmiar= 3 szt	podej.		
		3	podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Łazienka			
59	KNR 5-08 d.6 0308-02	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR 5-08 d.6 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
61	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar= (4,10+1,90)*2*0,97=11,64 m2	m ²		
			m ²	11,640	
				RAZEM	11,640
62	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar=(4,10*1,90)=7,79 m2	m ²		
			m ²	7,790	
				RAZEM	7,790
63	KNR 2-02 d.6 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm obmiar= jak poz.62 ,11,64 m2	m ²		
			m ²	11,640	
				RAZEM	11,640
64	KNR 2-02 d.6 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm obmiar=(4,10*1,90)=7,79 m2	m ²		
			m ²	7,790	
				RAZEM	7,790
65	KNR 4-02 d.6 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej obmiar= szt 1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 2-15 d.6 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm obmiar=1 szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej obmiar= 1szt	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową obmiar= szt 1	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalk obmiar= 1szti	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR-W 2- d.6 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" obmiar=1 kpl.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR-W 2- d.6 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm obmiar=szt 1	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR-W 2- d.6 15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem na szawce obmiar=szt 1	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR-W 4- d.6 02 0421-01	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 250 dm3 obmiar= szt 1	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNR 4-02 d.6 0141-01	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 120 dm ³ na wspornikach istniejących obmiar= szt 1	szt.	RAZEM	1,000
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 4-01 d.6 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² obmiar=(2,00*1,20)*2*2,25= 10,80 m ²	m ²		
			m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
76	KNR 4-01 d.6 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² obmiar=(0,90*2,05*3,25+(0,70*2,05)*2,50+(0,90*2,10)*3,50+(1,00*2,10)*3,50=23,48 m ²	m ²		
			m ²	23,480	
				RAZEM	23,480
77	KNR 4-01 d.6 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² obmiar= szt 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
78	KNR 2-02 d.6 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
79	KNR 2-02 d.6 1505-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych UNIGRUNTEM obmiar= jak poz.63 m ² 7,79 +poz.64 m ² 11,64 razem 19,43 m ²	m ²		
			m ²	19,430	
				RAZEM	19,430
80	KNR-W 2- d.6 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania obmiar= jak poz. 80 m ² 19,43	m ²		
			m ²	19,430	
				RAZEM	19,430
81	KNR-W 4- d.6 01 0323-01	Obsadzenie podokienników PVC do 1.5 m w ścianach z cegieł obmiar= 1 szt 0,80*0,15	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000