

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty remontowe w budynku nr 20  
ADRES INWESTYCJI: Nowa Wieś ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków  
NAZWA INWESTORA: Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej  
ADRES INWESTORA: Nowa Wieś ul. Grodziska 1, 05-800 Pruszków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
ogólnobudowlana mgr inż. Grzegorz Maćkowiak

DATA OPRACOWANIA: 31.01.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
31.01.2022

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Wymiana drzwi wejściowych</b>			
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6 * 6	m2	36,00	
				RAZEM	36,00
2 d.1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych klasy RC3 i RC4 zgodnie z wytycznymi Inwestora	m2		
		0,9 * 2,1 * 4 + 1,0 * 2,1 * 2	m2	11,76	
				RAZEM	11,76
3 d.1	KNR 2-02 0807-07	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. IV na ościeżach o szerokości do 20 cm	m2		
		6 * 0,25 * 2,5	m2	3,75	
				RAZEM	3,75
4 d.1	NNRNKB 202 2019-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku	m2		
		poz.3	m2	3,75	
				RAZEM	3,75
5 d.1	KNKRB 2 1402-03 analogia	Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową dwukrotnie	m2		
		poz.3	m2	3,75	
				RAZEM	3,75
2		<b>Roboty murarskie</b>			
6 d.2	KNR 9-29 0101-01	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m2	m2		
		1,05 * 2,05	m2	2,15	
				RAZEM	2,15
7 d.2	KNNR 3 0302-02	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m3		
		poz.6 * 0,125	m3	0,27	
				RAZEM	0,27
8 d.2	KNR-W 2-02 0822-01	Tynki wewnętrzne cementowe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach	m2		
		poz.6 * 2	m2	4,30	
				RAZEM	4,30
9 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.8	m2	4,30	
				RAZEM	4,30
10 d.2	KNKRB 2 1402-03	Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową dwukrotnie	m2		
		poz.8	m2	4,30	
				RAZEM	4,30
3		<b>Montaż krat</b>			
11 d.3	KNR-W 2-02 1210-01 analogia	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach wraz z montażem na kotwę chemiczną R=2 - piwnica	m2		
		24 * 0,8 * 0,5	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
12 d.3	KNR 2-02 1210-03 analogia	Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 R=2 - I piętro	m2		
		3 * 1,35 * 1,80	m2	7,29	
				RAZEM	7,29
13 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 12)			