

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84"

ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EWID. GR. 539/17, 540 OBR. STAŃKÓW

INWESTOR : Nadleśnictwo Chełm

ADRES INWESTORA : ul. Hrubieszowska 123, 22-100 Chełm

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--|---|----------------|-----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84 | | | | | | |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 | KNR-W 2-01 d.1 0113-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,973 | | |
| 2 | | Przepusty | | | | |
| 2 | KNR 2-31 0816- d.2 04 kalk. własna | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe z wywozem gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiającego | m ³ | 7,500 | | |
| 3 | KNR 2-31 1404- d.2 02 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu | m | 23,500 | | |
| 4 | KNNR 6 0113- d.2 06 analogia | Warstwa z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm - fundament pod części przelotowe | m ² | 6,000 | | |
| 5 | KNR 2-33 0601- d.2 01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednodworowych z rur o śr. 60 cm | m | 5,000 | | |
| 6 | KNR 2-33 0606- d.2 01 analogia | Wykonanie ścian czołowych prostych wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - prefabrykat | szt | 5,000 | | |
| 3 | | Nawierzchnia drogi | | | | |
| 7 | KNR 2-31 1101- d.3 03 1101-04 | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 10 cm | m ³ | 365,740 | | |
| 8 | KNR AT-03 d.3 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² | m ² | 3 657,400 | | |
| 9 | KNNR 6 0309- d.3 03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 3 657,400 | | |
| 4 | | Nawierzchnia mijanek | | | | |
| 10 | KNNR 6 0101- d.4 02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m ² | 272,000 | | |
| 11 | KNR 2-31 0103- d.4 04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 272,000 | | |
| 12 | KNNR 6 0113- d.4 03 analogia | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 16/63 o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m ² | 272,000 | | |
| 13 | KNNR 6 0113- d.4 06 analogia | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m ² | 272,000 | | |
| 14 | KNR AT-03 d.4 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² | m ² | 272,000 | | |
| 15 | KNNR 6 0309- d.4 03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 272,000 | | |
| 5 | | Pobocza | | | | |
| 16 | KNNR 6 0113- d.5 06 analogia | Warstwa z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m ² | 1 459,500 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: