

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	PRACE REMONTOWE		
	1.0 Pomieszczenie nr 13		
	<i>Prace budowlane</i>		
1	KNR 2-02w 2003/02 Wacetob wyd.V 2003 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01	m2	11,580
2	KNR 4-01 0354/05 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 Wykucie z muru ościeżnic	m2	1,900
3	KNR 2-02w 1040/01 Wacetob wyd.V 2003 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	1,800
4	KNR 4-04 0504/03 MAiGP wyd.IV 1997 Rozebranie posadzek i ścian z płytek ceramicznych	m2	21,790
5	KNR 4-01w 0713/03 Wacetob wyd.III 2000 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach	m2	13,260
6	KNR 2-02w 0840/01 Wacetob wyd.V 2003 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach na zaprawie klejowej	m2	13,260
7	KNR 4-04 0102/02 MAiGP wyd.IV 1997 Rozebranie murów	m3	0,621
8	KNR 2-02w 0147/01 Wacetob wyd.V 2003 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,400
9	KNR 2-02w 1040/01 Wacetob wyd.V 2003 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	1,800
10	ZKNR C-2 0605/01 HENKEL wyd.I 2008 Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm	m2	8,150
11	ZKNR C-2 0603/04 HENKEL wyd.I 2008 Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2	9,986
12	ZKNR C-2 0606/06 HENKEL wyd.I 2008 Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu-	m2	9,986
13	KNR 2-02w 2011/02 Wacetob wyd.V 2003 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego	m2	40,350
14	KNR 4-01 1204/02 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	40,350
15	KNR 4-01 1212/20 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie rur, grzejników instalacji wodnej i c.o.	kpl	1,000
	<i>Instalacje elektryczne</i>		
16	Roboty instalacji elektrycznych zgodnie z opisem	kpl.	1,000
	<i>Instalacje sanitarne</i>		
17	Roboty instalacji sanitarnych zgodnie z opisem	kpl.	1,000
	<i>Instalacje niskoprądowe</i>		
18	Roboty instalacji niskoprądowych zgodnie z opisem	kpl.	1,000
19	Montaż koryta instalacyjnego wraz z pracami uzupełniającymi	mb.	71,430
	<i>Pozostałe prace</i>		
20	Pozostałe prace nie wymienione powyżej	kpl	1,000
	2.0 Pomieszczenie nr 1, 2		
21	KNR 4-04 0102/02 MAiGP wyd.IV 1997 Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	1,541
22	KNR 4-01w 0353/04 Wacetob wyd.III 2000 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2, kraty	szt	3,800
23	KNR 4-04 0102/02 MAiGP wyd.IV 1997 Rozebranie murów	m3	0,528
24	KNR 2-02w 0147/01 Wacetob wyd.V 2003 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	6,000
25	ZKNR C-2 0605/01 HENKEL wyd.I 2008 Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm	m2	22,070
26	ZKNR C-2 0603/04 HENKEL wyd.I 2008 Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2	22,070
27	ZKNR C-2 0606/06 HENKEL wyd.I 2008 Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu-	m2	24,524
28	KNR 2-02w 2011/02 Wacetob wyd.V 2003 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego	m2	67,770

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
29	KNR 4-01 1204/02 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	67,770
30	KNR 4-01 1212/20 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie rur, grzejników instalacji wodnej i c.o.	kpl	1,000
	<i>Instalacje elektryczne</i>		
31	Roboty instalacji elektrycznych zgodnie z opisem	kpl.	1,000
	<i>Instalacje sanitarne</i>		
32	Roboty instalacji sanitarnych zgodnie z opisem	kpl.	1,000
	<i>Pozostałe prace</i>		
33	Pozostałe prace nie wymienione powyżej	kpl	1,000
	3.0 Pomieszczenie nr 6		
34	KNR 2-02w 2003/02 Wacetob wyd.V 2003 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01	m2	15,000
35	KNR 4-01 0354/05 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 Wykucie z muru ościeżnic	m2	2,200
36	KNR 2-02w 1040/01 Wacetob wyd.V 2003 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	4,400
37	KNR 4-04 0504/03 MAiGP wyd.IV 1997 Rozebranie posadzek z wykładziny	m2	28,570
38	KNR 4-01w 0713/03 Wacetob wyd.III 2000 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych	m2	82,590
39	KNR 4-04 0102/02 MAiGP wyd.IV 1997 Rozebranie murów	m3	0,792
40	KNR 2-02w 0147/01 Wacetob wyd.V 2003 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	6,000
41	ZKNR C-2 0605/01 HENKEL wyd.I 2008 Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. do 2 mm	m2	28,570
42	ZKNR C-2 0603/04 HENKEL wyd.I 2008 Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2	31,450
43	ZKNR C-2 0606/06 HENKEL wyd.I 2008 Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu-	m2	31,450
44	KNR 4-01 1204/02 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	112,590
45	KNR 4-01 1212/20 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie rur, grzejników instalacji wodnej i c.o.	kpl	1,000
	<i>Instalacje elektryczne</i>		
46	Roboty instalacji elektrycznych zgodnie z opisem	kpl.	1,000
	<i>Instalacje sanitarne</i>		
47	Roboty instalacji sanitarnych zgodnie z opisem	kpl.	1,000
	<i>Instalacje niskoprądowe</i>		
48	Roboty instalacji niskoprądowych zgodnie z opisem	kpl.	1,000
	<i>Pozostałe prace</i>		
49	Pozostałe prace nie wymienione powyżej	kpl	1,000
	4.0 Pomieszczenie pro morte		
50	KNR 4-01 0354/05 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 Wykucie z muru ościeżnic	m2	1,600
51	KNR 2-02w 1040/01 Wacetob wyd.V 2003 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	2,000
52	KNR 4-04 0102/02 MAiGP wyd.IV 1997 Rozebranie murów	m3	0,108
53	KNR 2-02w 0147/01 Wacetob wyd.V 2003 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,000
	<i>Pozostałe prace</i>		
54	Pozostałe prace nie wymienione powyżej	kpl	1,000
	5.0 Pomieszczenie rehabilitacji		
55	KNR 2-02w 1040/01 Wacetob wyd.V 2003 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	2,200

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
56	KNR 2-02w 2003/02 Wacetob wyd.V 2003 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01	m2	1,200
57	ZKNR C-2 0603/04 HENKEL wyd.I 2008 Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego	m2	1,600
58	ZKNR C-2 0606/06 HENKEL wyd.I 2008 Klejenie wykładzin rulonowych na przygotowanym podłożu-	m2	1,600
59	KNR 4-01 1204/02 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	79,090
60	KNR 4-01 1212/20 MGPIB wyd.III 1999 Malowanie rur, grzejników instalacji wodnej i c.o.	kpl	1,000
	<i>Instalacje elektryczne</i>		
61	Roboty instalacji elektrycznych zgodnie z opisem	kpl.	1,000
	<i>Instalacje sanitarne</i>		
62	Roboty instalacji sanitarnych zgodnie z opisem	kpl.	1,000
	<i>Pozostałe prace</i>		
63	Pozostałe prace nie wymienione powyżej	kpl	1,000