

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Remont ścian i sufitów				
16 d.1. 2	KNR 2-02 1213-01	Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych	m	$2.50 \times 52 = 130.000$	0.00	0.00
17 d.1. 2	NNRNKB 202 1622a-01	Rozebranie i po wykonaniu prac remontowych ponowny montaż osłon z siatki zabezpieczających okna	m ²	$(48.30 + 26.60 + 26.60) \times 6.00 = 609.000$	0.00	0.00
18 d.1. 2	KNR 2-02 1209-01	Demontaż, dwukrotne malowanie farbą olejną i ponowny montaż balustrad antresoli. Mocowanie z zastosowaniem prętów gwinrowanych klejanych na kotwę chemiczną z zastosowaniem nakrętek kołpakowych	m	$5.70 \times 6 = 34.200$	0.00	0.00
19 d.1. 2	KNR 2-05 1006-05	Demontaż, wyniesienie na czas prac remontowych a po wykonaniu prac ponowny montaż 2 trybun	t	1	0.00	0.00
20 d.1. 2	KNR 0-35 0209-11	Demontaż oraz po wykonaniu prac remontowych ponowny montaż grzejników na ścianie	szt.	$8 + 3 + 6 = 17.000$	0.00	0.00
21 d.1. 2	KNR 2 1301-02	Demontaż i po wykonaniu robót ponowny montaż odbojnic ściennych z płyty meblowej wraz z przeróbką odbojnic w miejscu wymienianych hydrantów	m	120.420	0.00	0.00
22 d.1. 2	NNRNKB 202 2701-01 analogia	Rozbiórka sufitu podwieszanego korytarza piętra (wsp. dla R=0,5, M=0, S=0)	m ²	$(41.92 - 0.24 \times 2) \times 4.02 = 166.589$	0.00	0.00
23 d.1. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	$5.76 \times 2.78 = 16.013$	0.00	0.00
24 d.1. 2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	$5.76 \times 2.78 = 16.013$	0.00	0.00
25 d.1. 2	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - otwór w pom. 1.20	m ³	$0.90 \times 2.10 \times 0.24 + 2.10 \times 0.50 \times 0.24 = 0.706$	0.00	0.00
26 d.1. 2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	$0.90 \times 2.10 \times 2 + 0.50 \times 2.10 \times 2 = 5.880$	0.00	0.00
27 d.1. 2	KNR-W 4-01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³	$2.00 \times 0.24 \times 0.24 = 0.115$	0.00	0.00
28 d.1. 2	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - belki IPE 180 skrócone śrubami	m	$2.00 \times 2 = 4.000$	0.00	0.00
29 d.1. 2	KNR 4-04 1103-04	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	15.891	0.00	0.00
30 d.1. 2	KNR 4-04 1103-05	Wywieżenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6	m ³	$10.891 + 5 = 15.891$	0.00	0.00
31 d.1. 2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	$5.76 \times 2.78 \times 2 = 32.026$	0.00	0.00
32 d.1. 2	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm	m ²	$(41.92 - 0.24 \times 2) \times 4.02 = 166.589$	0.00	0.00
33 d.1. 2	KNP 02 1508-02.01	Regulacja oskrzydeł okiennych z mechanizmami GEZE wraz z demontażem i ponownym montażem mechanizmów po wykonaniu prac remontowych	szt.	16	0.00	0.00
34 d.1. 2	KNP 02 1508-02.01	Regulacja oskrzydeł okiennych z mechanizmami GEZE - wymiana mechanizmów (poz. obejmuje dostawę nowych mechanizmów uchylających okna z poniomu podłogi)	szt.	16	0.00	0.00
35 d.1. 2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodowych z prętów prostych - balustrady klatek schodowych	m ²	$(1.60 + 2.40 \times 2 \times 1.10) \times 2 = 13.760$	0.00	0.00
36 d.1. 2	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.	12	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
37 d.1. 2	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m - przestawienie kolumny	kol.	36	0.00	0.00
38 d.1. 2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	318.240	0.00	0.00
39 d.1. 2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	2482.561	0.00	0.00
40 d.1. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)- uzupełnienie odparzonych i odbitych tynków	m ²	(2649.15-856.80)*0.20 = 358.470	0.00	0.00
41 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²	690.211	0.00	0.00
42 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²	2649.15-856.80 = 1792.350	0.00	0.00
43 d.1. 2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	2649.15-856.80 = 1792.350	0.00	0.00
44 d.1. 2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	856.800-(41.92-0.24*2)*4.02 = 690.211	0.00	0.00
45 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	2649.15-(41.92-0.24*2)*4.02 = 2482.561	0.00	0.00
46 d.1. 2	KNR-W 2-02 1508-01	Zabezpieczenie lamperii do wys. 1,60m lakierem akrylowym (korytarze oraz klatki schodowe)	m ²	318.24	0.00	0.00
47 d.1. 2	KNNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe - wymiana wentylatorów łazienkowych	szt.	7	0.00	0.00
48 d.1. 2	KNR-W 4-01 1112-01	Wymiana pękniętych lusterek w sali do ćwiczeń. Demontaż pochwytych do ćwiczeń, demontaż lusterek przyklejenie nowych lusterek gr.4mm z wykończeniem krawędzi szlifem polerskim oraz ponowny montaż pochwytych. Lustro z otworami -12szt. dla montażu pochwytych	m ²	5.00*2.00*2 = 20.000	0.00	0.00
49 d.1. 2	KNR-W 2-02 2004-10	Obudowa kanałów wentylacyjnych w korytarzu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²	(0.80+1.00+0.80)*(2.78+3.00) = 15.028	0.00	0.00
50 d.1. 2	KNR-W 2-02 20205-02	Oslony rur w sali sportowej szczelinowe dębowe	m ²	(26.60+5.00+26.60)*(0.40+0.35) = 43.650	0.00	0.00
51 d.1. 2	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony rur w sali sportowej- lakierowanie	m ²	(26.60+5.00+26.60)*(0.40+0.35) = 43.650	0.00	0.00
Razem dział: Remont ścian i sufitów						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz naświetli				
52 d.1. 3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 wraz ze skrzydłami drzwiowymi	szt.	18.000	0.00	0.00
53 d.1. 3	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic okien PCV o powierzchni do 2 m2	szt.	16	0.00	0.00
54 d.1. 3	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni po- nad 2 m2 wraz ze skrzydłami drzwiowymi	m ²	30.780	0.00	0.00
55 d.1. 3	KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiór- ki przy mechanicznym załadunku i wyładunku sa- mochodem samowyladowczym na odległość 1 km wraz z kosztami przejeżdżania odpadów	m ³	5.494	0.00	0.00
56 d.1. 3	KNR 4-04 1103- 05	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiór- ki przy mechanicznym załadunku i wyładunku sa- mochodem samowyladowczym - dodatek za każdy na- stępny rozpoczęty 1 km Krotność = 6	m ³	4.687+16* 1.20*0.70* 0.06 = 5.493	0.00	0.00
57 d.1. 3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi Al wew.przyluk.2-skrzyd. wyposażone w klamkę, zamek na wkładkę, drzwi z przewiązką na wys 90cm, dół wypienienie panel, góra szyba P4	m ²	<drzwi z hali na kory- tarzDD4, DD5>1.80* 2.15*2 = 7.740	0.00	0.00
58 d.1. 3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi Al wew.przyluk.2-skrzyd. wyposażone w klamkę, zamek na wkładkę, drzwi z przewiązką na wys 90cm, dół wypienienie panel, góra szyba P4, drzwi z zamkami przeciwpanicznymi	m ²	15.480	0.00	0.00
59 d.1. 3	KNR-W 2-02 1039-01	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 Okna stałe w klasie odporności ogniowej min. EI15 z szybami P4	m ²	1.30*0.70* 16 = 14.560	0.00	0.00
60 d.1. 3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi Al zew.ciepłe przyluk.2-skrzyd.- wyposażone w klamkę, samozamykacz z funkcją STOP, 2 zamki na wkładkę, drzwi z przewiązką na wys 90cm, dół wypie- nienie panel, góra pakiet szybowy obustronnie bezpieczny, z zamkami przeciwpanicznymi	m ²	<drzwi ze- wnętrzne DD1, DD6> 1.80*2.15*2 = 7.740	0.00	0.00
61 d.1. 3	KNNR 2 1104- 02	Montaż ościeżnic drewnianych w okleinie CPL wyposa- żone w 3 zawiasy, wraz z obróbką ościeży	m ²	36.540	0.00	0.00
62 d.1. 3	KNNR 2 1103- 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fa- brycznie wykończonych w okleinie CPL wypełnionych płytą wiórową otworowaną, wyposażonych w klamkę i zamek na wkładkę, tuleje wentylacyjne oraz 3 zawiasy	m ²	31.200	0.00	0.00
63 d.1. 3	KNNR 2 1103- 01	Wymiana skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych w okleinie CPL wypełnionych płytą wiórową otworowaną wyposażonych w klamkę i za- mek z blokadą WC lub na wkładkę oraz tuleje wentyla- cyjne	m ²	35.400	0.00	0.00
Razem dział: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz naświetli						0.00