

Odpowiedzi na pytania (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 od km 0+000 do km 0+300 w m. Czernikowo, dł. 0,300 km

W związku z pytaniami do zamówienia publicznego na w/w zadanie złożonym przez Wykonawców do dnia **08.09.2020 r.**, na podstawie art. **38 ust. 2, 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r.** – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zwany dalej: „Zamawiającym”), **zamieszcza odpowiedzi na pytania, dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie podanym w niniejszym piśmie.**

Pytanie 1:

W przekroju poprzecznym (Rys 3.1 w dokumentacji projektowej) na poboczu pokazane są dwie warstwy - Pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 15 cm i Uzupełnienie warstwy konstrukcyjnej kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/63 - gr 40cm. W załączonym przedmiarze i kosztorysie jest wymieniona jedna warstwa w poz. 52 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm. Czy warstwę z kruszywa 0/63 gr. 40cm należy ująć w kalkulacji? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 1:

Zmieniono kosztorys ofertowy poprzez dodanie pozycji nr 11.

Pytanie 2:

Gdzie należy wykonać nasadzenia 48 sztuk drzew z poz. 54 przedmiaru robót? Prosimy o załączenie planu nasadzeń.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie posiada planu nasadzeń. Nasadzenia realizowane będą w miejscu realizacji robót DW 566.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego przed realizacją robót bitumicznych? Jeżeli tak to prosimy i określenie dla jakich warstw, na jakiej powierzchni i w jakiej lokalizacji wymagana będzie realizacja odcinka próbnego.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych.

Pytanie 4:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: - szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, - zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź 4:

Zamawiający będzie traktował obecny stan jako przeszkody wynikające z siły wyższej (§20 pkt 2 pkt 2: **Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej tzn. niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne.**), epidemia jest właśnie typowym przykładem siły wyższej, więc **może nastąpić wydłużenie czasu wykonania umowy** – o ile takie przeszkody będą miały miejsce na etapie realizacji umowy.

Wykonawca będzie miał możliwości wykazania powyższych okoliczności wszelkimi środkami dowodowymi, w zależności od przyczyn wystąpienia przeszkód.

Dodatkowo, zgodnie z § 20 ust. 4 przerwa w Wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu, wywołanego epidemią, będzie uznana za przerwę nie leżącą po stronie Wykonawcy i będzie podstawą do przedłużenia terminu wykonania umowy.

Pytanie 5:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dnia 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia wynagrodzenia z powodu wzrostu kosztów związanych z pandemią COVID-19.

Jednocześnie Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 6 do SIWZ, wzór umowy, § 20 Warunki aneksowania umowy, zmienia się zapis ust. 5:

Było	Jest
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 7	Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 2 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 7

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 579281-N-2020 z dnia 2020-08-28 r.

Termin składania i otwarcia ofert tj. 15.09.2020 r. **nie ulega zmianie**

godz. 10:00 – składanie ofert

godz. 12:00 – otwarcie ofert

Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszczy

Załączniki:

- 1) Kosztorys ofertowy zamienny z dnia 08.09.2020.

Sporządziła:

Alicja Miklasz-Gadek – St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
tel.: 52 37 05 740, email: a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl

DYREKTOR

(1)
mgr inż. Przemysław Dąbrowski

Kosztyorys Ofertowy zamienny z dnia 08.09.2020

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 w km 0+000 - 0+300 w miejscowości Czernikowo

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3		
2	KNR 2-01 0103/02	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm	szt	33		
3	KNR 2-01 0103/07	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 90-120 cm	szt	15		
4	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	33		
5	KNR 2-01 0105/07	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 90-120 cm	szt	15		
6	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	25		
7	KNR 2-01 0111/04	Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem	m2	183		
8	KNR 2-31 0815/06	Rozebranie wjazdów z kostki typu polbruk na podsypce cementowo-piaskowej	m2	191		
Roboty przygotowawcze						
Roboty ziemne - poszerzenie						
9	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV	m2	446		
10	KNR 2-31 0102/02 dopłata 4x	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	446		
Roboty ziemne - poszerzenie						
Przebudowa poszerzenie						
11	KNR 2-31 0104/05	Warstwa wyrównawcza z gruntu nasypowego (dowiezionego) o grubości po zagęszczeniu 43 cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie (analogia)	m2	446		
12	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	416		
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	371		
14	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm AC 16 W	m2	350		
15	KNR 2-31 0310/02 dopłata 2x	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu - AC 16 W	m2	350		
Przebudowa poszerzenie						
Obramowanie jezdni						

Kosztyorys Ofertowy zamienny z dnia 08.09.2020

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 w km 0+000 - 0+300 w miejscowości Czernikowo

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
16	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	402		
17	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	24,12		
18	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	219		
19	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach wjazdowe 15x22cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	183		
Obramowanie jezdni						
Wjazdy strona lewa						
20	KNR 2-01 0202/06.2	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładocowymi 5-10t na odległość do 1km (42*1*1)	m3	42		
21	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	42		
22	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych grubości 25 cm	m3	10,5		
23	KNR 2-31 0605/08	Rury z tworzyw sztucznych HDPE o średnicy 40 cm przepustów rurowych - remont istniejących przepustów pod zjazdami 7 szt	m	42		
24	KNR 2-31 0605/05	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm przepustów rurowych pod zjazdami - obrukowanie kamieniem polnym	ścianka	14		
25	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	160		
26	KNR 2-31 0104/03 dopłata 3x	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	165,3		
27	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	165,3		
28	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	165,3		
29	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	165,3		
30	KNR 2-31u1 0600/03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m2	165,3		
Wjazdy strona lewa						
Remont wpustów ulicznych						
31	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm				

Kosztyorys Ofertowy zamienny z dnia 08.09.2020

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 w km 0+000 - 0+300 w miejscowości Czernikowo

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
			m2	31		
32	KNR 2-31 0804/06	Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20cm	m2	31		
33	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3	m3	31		
34	KNR 2-18 0501/04	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm	m2	31		
35	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - wymiana na nową	szt	4		
36	KNR 2-18 0108/05	Rurociągi PCV o średnicy 200 mm - remont lub wymiana na nowe (odcinki 8m, 7,5m, 7,5m, 8m)	m	31		
37	KNR 2-18 0625/01	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem	szt	1		
38	KNR 2-18 0501/04	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 25cm- obsypka	m2	31		
39	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	31		
40	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	31		
41	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	31		
42	KNR 2-31 0310/02 dopłata 2x	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	31		
43	KNR AT-03 0203/01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m2	300		
Remont wpustów ulicznych						
Nawierzchnia bitumiczna						
44	KNR 2-31 0801/07	Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm - połączenie z istniejącą nawierzchnią	m2	12		
45	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1 836		
46	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową C60B3ZM	m2	1 836		
47	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową w ilości 100 kg/m2 - warstwa profilowa - AC 16W	m2	1 836		

Kosztyorys Ofertowy zamienny z dnia 08.09.2020

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 w km 0+000 - 0+300 w miejscowości Czernikowo

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
48	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	1 824		
49	KNR 2-31 0310/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - AC 16 W	m2	1 824		
50	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	1 800		
51	KNR 2-31 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm AC 11S	m2	1 800		
52	KNR 2-31 0310/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	1 800		
Nawierzchnia bitumiczna						
Pobocza i rowy						
53	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - pobocza	m2	300		
54	KNR 2-31 1403/06	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	174		
Pobocza i rowy						
Roboty wykończeniowe						
55	KNR 2-21 0323/05.1	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z zaprawą dołów (gatunki rodzime jesion, lipa, jarzębina obwód pni 5-10 cm wysokość minimalna 2,0 z opalikiem).	szt	48		
56	KNR 2-31 0706/03	Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie - cienkowarstwowe	m2	13,2		
57	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja geodezyjna	km	0,3		
Roboty wykończeniowe						
Razem wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Razem wartość brutto						