

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy przedszkolu „Kolorowy Świat” w Szczodrzykowie składającego się z dwóch zestawów zabawowych.

II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje zakup, transport i montaż dwóch zestawów placu zabaw.

Stan istniejący:

Projektowaną inwestycję zlokalizowano na działce oznaczonej nr ewid. 18/19 w miejscowości Szczodrzykowo przy ul. Dworcowej 11. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Stan projektowany:

1) Zestaw zabawowy w opcji standard o wymiarach 3,98 x 4,85m wraz z podłożem piaskowym gr. 30cm z piasku płukanego 0,2 zgodnie ze strefą bezpieczeństwa o wymiarach 7,48 x 7,85m.

W skład zestawu wchodzi: podest na wysokości 1m – 2 szt., schody z poręczami, balkonik, zjeżdżalnia mała – 2 szt., dach koniczynka 2 szt., tunel, wejście „koci grzbiet” małe i wejście drabinka prosta.

2) Zestaw zabawowy w opcji standard o wymiarach 3,0 x 3,12m wraz z podłożem piaskowym gr. 30cm z piasku płukanego 0,2 zgodnie ze strefą bezpieczeństwa o wymiarach 6,0 x 6,62m.

W skład zestawu wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, podest na wysokości 1m, schody z poręczami, zjeżdżalnia mała, wejście drabinka łukowa, wejście „koci grzbiet” małe.

Konstrukcje obu zestawów wykonać z rur stalowych o średnicy 114 x 3mm. malowanych proszkowo. Konstrukcje dachów, barierek, poręczy, drabinek należy wykonać z rur stalowych malowanych proszkowo, natomiast wypełnienie barierek, boków, dachów z płyt HPL. Konstrukcję tunelu należy wykonać z obręczy stalowych ocynkowanych ogniowo z wypełnieniem deskami sosnowymi. Konstrukcja podestów zaprojektowana z profili stalowych ocynkowana ogniowo z pasywacją. Pokrycia podestów, mostów, trapów, stopnie schodów – wykonane z desek tarasowych. Zjeżdżalnie o konstrukcji z płyt HDPE 19mm i ślizgu z blachy nierdzewnej. Wszystkie zastosowane śruby należy wykonać ze stali nierdzewnej A2.

Specyfikację materiałową wskazano w projekcie budowlanym.

Inwestor zastrzega możliwość zmiany zakresu zamówienia poprzez ograniczenie ilości zamówionych urządzeń.

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych przygotowawczych, geodezyjnych, ziemnych, nawierzchni placu zabaw, montaż urządzeń, roboty wykończeniowe.

Prace przygotowawcze:

Przygotowanie placu budowy, obsługa geodezyjna.

Roboty różne:

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed montażem urządzeń wszystkich krajowych deklaracji właściwości użytkowych i atestów zastosowanych materiałów i urządzeń, a po zakończeniu robót wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., inwentaryzacja geodezyjna w 4 egz., oddanie do użytkowania).

Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora dla proponowanych rozwiązań materiałowych.

III. Termin wykonania:

Wymagany termin zakończenia realizacji zadania **30 sierpnia 2019 r.**

Wymagany termin dostarczenia potwierdzonej inwentaryzacji geodezyjnej **30 sierpnia 2019 r.**

Inwestor będzie wymagał nadzoru robót przez Kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo – terminowego robót.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem. Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z dokumentacją i zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu jak np.: koszty zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbiorów i uruchomienia, odszkodowania itp. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe, bez względu na występowanie w dokumentacji zapisów sprzecznych w tym zakresie.

IV. Załączniki

- Zał. nr 1 - Projekt umowy.
- Zał. nr 2 - Kosztorys ofertowy.
- Zał. nr 3 - Przykładowe zestawy.
- Zał. nr 4 – Projekt budowlany.

p.o. Kierownika
Wydziału Inwestycji
Joanna Grzybowska
Joanna Grzybowska