



Obszar objęty opracowaniem

Zestawienie powierzchni objętej remontem

Nr	Funkcja pomieszczenia	Powierz.	Obwód	Wys. pom.	Posadzka	Słiany	Sufity
1	Korytarz	10,1	13,26	3,30	Terakota	E	E
2	Korytarz	65,6	78,57	3,30	Klinkier	E	E
3	Korytarz	3,6	7,68	3,30	Klinkier	E	E
4	Korytarz	14,1	26,84	3,30	PCV	O-E	E
5	Archiwum	8,2	12,36	3,30	PCV	E	E
6	Pokój biurowy	11,4	13,60	3,30	PCV	E	E
7	Pokój biurowy	8,9	11,92	3,30	PCV	E	E
8	Pokój biurowy	7,1	10,70	3,30	Panele	E	E
9	Pomieszc. gospodarcze	5,0	9,36	3,30	PCV	E	E
10	Pomieszc. gospodarcze	11,1	13,72	3,30	Terakota	G-E	E
Razem:		145,1					

O - oświetla do 210cm
G - oświetla do 210cm
E - emulacja
Posadzka pisana pismem pochylonym - pozostaje bez ingerencji

LEGENDA:

- ROP** Ręczny ostrzegacz pożaru
- Z** Czujnik optyczna dymu
- S** Czujnik optyczna dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Z** Oprawa ośw. ewakuacyjnego zwieszakowa
- S** Oprawa ośw. ewakuacyjnego ścienna
- Oprawa oświetlenia awaryjnego
- Istniejący ostrzegacz ppóz. akustyczny - optyczny
- Oprawa oświetlenia natynkowa
- Oprawa oświetlenia do sufitów podwieszanych
- Istniejąca kamera TV dozoru
- Istniejący głośnik

AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Andrzej Zajączkowski 80-298 Gdańsk, ul. Choczevska 16, tel: 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl		mgr inż. Andrzej Zajączkowski UPR. NR GP-KZ-721024/90	
Inwestor Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszynie		sporządził	
Obiekt Wykonanie prac remontowych dla wybranych pomieszczeń parteru w budynku głównym DPS "LESNY" w Zaskoczynie		podpis	
branża ARCHITEKTURA	data sierpień 2022	faza PW	nazwa rysunku Rzut sufitów
		skala 1:100	nr rys. 3