

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Gliwice, dn. 14.06.2023 r.

Sygnatura: 23-06-0013354-03

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu rewitalizacji skweru przy
ul. Katowickiej w Katowicach. (TD/OGL/OMD/UB/RS/1941/2023)

Odpowiadając na pismo z dnia **29-05-2023 r.** informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP. Skrzyżowania z kablami oświetlenia ulicznego należy zabezpieczyć zgodnie z załącznikiem (wytyczne do zabezpieczenia kabli) dołączonym do niniejszego uzgodnienia.

W przypadku wystąpienia odmiennej lokalizacji niż na mapie lub niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy, brak możliwości założenia rur ochronnych) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej w Spółce Tauron Nowe Technologie S.A. NMD Biuro Dokumentacji Arkadiusz Wolski ul. Mirowska 24, pok. 116, 42-200 Częstochowa, tel. 572887186. Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Należy wystąpić o płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres Chorzów, ul. Olszewskiego 1. Adres do korespondencji - TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: Wytyczne zabezpieczenia kabli, mapa szt. 1
Faktura VAT zostanie wysłana odrębną pocztą
Kopia OMD

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Robert Szewczyk

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Gliwice, dnia 14.06.2023
Sygnatura: **23-06-0013354-03**


WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI


1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (jak w piśmie), a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia odmiennej lokalizacji niż na mapie lub niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy, brak możliwości założenia rur ochronnych) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.


TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Robert Szewczyk



Objaśnienia	Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.	Projektował	mgr inż. arch. Patrycja Tyrała upr. nr 3506/SŁOKK/II w specj. architektonicznej		
Jednostka projektowania	KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GRAZIŃSKIEGO 5 UL. 40 - 126 KATOWICE	Sprawdził	_____		
Temat projektu	"PROJEKT REWITALIZACJI ZIELENI" Wykonanie dokumentacji na odnowienie zieleni wraz z robotami towarzyszącymi na skwerze przy ul. Katowickiej.	Branża	Architektura		
		Stadium	P.B.		
Inwestor	MIASTO KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4 40-098 KATOWICE	Tytuł rysunku	FRAGMENT MAPY ZASADNICZEJ		
Adres inwestycji	SKWER PRZY UL. KATOWICKIEJ KATOWICE Dz. NR 83/30, 86/2, 67 KM.22, OBRĘB BOGUCICE - ZAWODZIE	Nr projektu		Nr rysunku	1
		Data	01/2023	Skala	1:500



LEGENDA	
	ISTNIEJĄCE DRZEWO LIŚCIASTE
	PROJEKTOWANE DRZEWO LIŚĆ.
	PROJEKTOWANE NASADZENIA ZASTĘPCZE
	DRZEWA I KRZEWY DO WYCIECIA
	PROJEKTOWANE OBSZARY Z ROŚL. CEBULOWYMI
	PROJ. TRAWNIK DO ZAŁOŻENIA
	GRANICA OPRACOWANIA
	L PORZĄDKOWA / LICZBA SZTUK 0,5 X 0,5 ROZSTAW ROŚLIN M2
DOBÓR ROŚLIN	
1	ZYWOTNIK ZACHODNI (DANICA)
2	RÓŻA OKRYWOWA "THE FARY"
3	SNIEGULICZKA BIAŁA - ŻYWOPŁOT
4	BERBERYS THUNBERGA ERECTA
5	ŚCIANY Z BLUSZCZU
6	ŚLIWA WIŚNIOWA "PISSARDI" NASADZENIA ZASTĘPCZE
7	ROŚLINY CEBULOWE KROKUSY

Objaśnienia	Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.	Projektował	mgr inż. arch. Patrycja Tyrła upr. nr 3506/SŁOK/II w specj. architektonicznej	20.2
Jednostka projektowania	KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ GRAZYŃSKIEGO 5 UL. 40 - 126 KATOWICE	Sprawdził		
Temat projektu	"PROJEKT REWITALIZACJI ZIELENI" Wykonanie dokumentacji na odnowienie zieleni wraz z robotami towarzyszącymi na skwerze przy ul. Katowickiej.	Branża	Architektura	
Inwestor	MIASTO KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4 40-098 KATOWICE	Stadium	P.B.	
Adres inwestycji	SKWER PRZY UL. KATOWICKIEJ KATOWICE Dz. NR 83/30, 86/2, 67 KM.22, OBRĘB BOGUCICE - ZAWÓDZIE	Tytuł rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
		Nr projektu		Nr rysunku 2
		Data	01/2023	Skala 1:250