

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45214000-0	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami
NAZWA INWESTYCJI:	Remont ścian szczytowych na XI piętrze oraz betonowych maskownic okien na elewacji w części północnej i południowej budynku CJP II KUL.
ADRES INWESTYCJI:	2/5 obręb 41 (Al. Raławickie)
NAZWA INWESTORA:	Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ADRES INWESTORA:	al. Raławickie 14, 20-950 Lublin

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr inż. Tomasz Pryszczepa

DATA OPRACOWANIA: 15.06.2023

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

15.06.2023

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Remont ścian i maskownic</b>			
1 d.1	ZKNR C-2 0401-05 9901	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 - na 11 kondygnacji	m2		
		112,95	m2	112,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,950</b>
2 d.1	KNR BC-02 0209-06	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną - drobne elementy stalowe	m		
		4	m	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
3 d.1	KNR 0-17 2608-04	Grunтовanie preparatem wzmacniającym powierzchni betonowych	m2		
		112,96	m2	112,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,960</b>
4 d.1	KNR 9-24 0102-04 z.o.3.4 tab.1.	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm - 11. kondygnacja	m2		
		112,96	m2	112,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>112,960</b>
<b>2</b>		<b>Przygotowanie do malowania i malowanie</b>			
5 d.2	ZKNR C-2 0402-06 9901	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach trudno dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 - na 11 kondygnacji	m2		
		376,52	m2	376,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>376,520</b>
6 d.2	KNR K-58 0301-05 z.o.2.3.	Grunтовanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową - pierwsza warstwa - na 11 kondygnacji	m2		
		376,52	m2	376,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>376,520</b>
7 d.2	ZKNR C-2 0119-04 9901	Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48 dwukrotnie; tynk gładki - na 11 kondygnacji	m2		
		376,52	m2	376,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>376,520</b>
<b>3</b>		<b>Roboty pozostałe</b>			
8 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie pokrycia i urządzeń folią	m2		
		132	m2	132,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,000</b>
9 d.3	KNR 2-05 0904-03	Montaż parapetu P1 z blachy powlekanej nierdzewnej - powierzchnia jednostkowa 0,3m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
10 d.3	KNR 2-05 0904-03	Uszczelnienie połączenia ściany z warstwą pokrycia (papa termozgrzewalna) uszczelniaczem dekarским	m		
		77,2	m	77,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>77,200</b>
11 d.3	KNPnRPDE 78-205c	Montaż rusztowania pomostowego	m2 pom.		
		77,20 * 3	m2 pom.	231,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>231,600</b>
12 d.3	KNPnRPDE 78-206c	Demontaż rusztowania pomostowego	m2 pom.		
		poz.11	m2 pom.	231,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>231,600</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 4-04 1101-03 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 10 km - rozbiórki realizowane na Xlp budynku	m3		
		2,26	m3	2,260	
				RAZEM	2,260