

SZAFA OŚWIETLENIOWA
850x400x900mm

FUNDAMENT BETONOWY
850x400x1400mm

Uwagi:
1) Zastosować kompletne wyposażenie szafki wg katalogu wybranego producenta ze szczególnym uwzględnieniem elementów wyszczególnionych i opisanych na niniejszym rysunku
2) Podano minimalną wartość wymiarów zewnętrznych dla odpowiedniego rozmieszczenia i prawidłowej pracy aparatury
3) Projektowaną szafę oświetleniową należy zamaskować przy użyciu paneli ażurowych i obsadzić zielenią.
4) Zastosować rurę rezerwową RHDPEk 110/7,5 i wprowadzić do fundamentu szafy.
5) Szafę należy pomalować farbą bezbarwną odporną na działanie graffiti.

JOTEL
UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDAŃSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa i lokalizacja opracowania:	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Matki Polki w Gdańsku				
Stadium:	Projekt wykonawczy			Rysunek nr:	4
Tytuł rysunku:	Szafa oświetleniowa SOU			Arkusz:	1 z 1
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień / Specjalność	Podpis	Skala:	---
Projektował:	inż. Sebastian Siewert	POM/0211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elektroenerg.		Data:	03.2023
Sprawdził:	mgr inż. Kamil Bachan	POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg.		Numer arch.:	-