

		Kosztorysowanie FORTE 11.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Przebudowa budynku szkolnego w kategorii IX w Kielnie przy ul. Szkolnej 4 na dz. nr 25/10, obręb Kielno KOD CPV 45410000-4 Tynki i okładziny wewnętrzne KOD CPV 45262800-4 Podłogi i posadzki KOD CPV 45422100-2 , 45420000-7 Stolarka KOD CPV 45442100-8 Malowanie KOD CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne		
Identyfikator kosztorysu: REMONT BUDYNKU SZKOLNEGO W KIELNIE- MAJ2023		

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn.14.05.2023

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Prace remontowe</b>		
<b>1.1</b>	<b>Roboty budowlane</b>		
1u	KNR 4-01 1-1 Zakup, dostawa i naklejenie taśm kontrastowych, antypoślizgowych, wodoodpornych na stopniach schodów przed wejściem głównym i bocznym oraz na spocznikach: (po jednym pasie na pierwszym i ostatnim stopniu i podstopnicy oraz na każdym spoczniku po dwa pasy) Przed przyklejeniem taśmy należy dokładnie wyczyścić, odtłuścić i wysuszyć powierzchnię.	m	82,20
2u	KNR 4-01 1-1 Zakup, dostawa i naklejenie taśm kontrastowych, antypoślizgowych, wodoodpornych na stopniach schodów wewnętrznych : (po jednym pasie na pierwszym i ostatnim stopniu i podstopnicy każdego biegu). Przed przyklejeniem taśmy należy dokładnie wyczyścić, odtłuścić i wysuszyć powierzchnię.	m	256,81
3	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach - korytarze piwnica i parter i piętro	m2	1 484,646
4	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych- ściany korytarzy piwnicy , parteru i piętra pod malowanie farbami lateksowymi	m2	952,28
5	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowaniei dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian- ściany korytarzy piwnicy , parteru i piętra- kolor jak istniejący	m2	952,280
6	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami lateksowymi , odpornymi na szorowanie pasów przypodłogowych w kolorze kontrastowym do ścian i podłogi o wys.do 20 cm dwukrotne	m	298,30
7	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami lateksowymi , odpornymi na szorowanie pasów przyściennej w kolorze kontrastowym o wys.do 20 cm dwukrotne	m	304,50
8	KNR 4-01 1208-1 Lakierowanie jednokrotne ścian uprzednio malowanych farbą lateksową-lakierowanie ścian z użyciem lakieru bezbarwnego półmat	m2	952,80
9	KNR 4-01 1208-1 Lakierowanie jednokrotne ścian uprzednio malowanych farbą lateksową-lakierowanie ścian z użyciem lakieru bezbarwnego półmat- druga warstwa	m2	952,80
10	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych- sufity	m2	532,37
11	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na scieranie kolor biały- dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	532,270
12u	2-0 Zakup i montaż klamek do drzwi wewnętrznych typu U FORM U-FORM- posiadają bezpieczny kształt rękojeści bez ostrych krawędzi	szt	24,00
13u	3-0 Zakup i montaż kontrastowych taśm na przeszklone drzwi szer. 10-15 cm przyklejone na wysokości oczu tj. 1,40-1,70m- piwnica, parter, piętro	m	115,00

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn.14.05.2023

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
----	-------	-----------------	-------

14	KNR 2-02 2003-2 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym-zabudowa przestrzeni pod schodami przy wyjściu na boisko płytami GKF na ruszcie metalowym z wypełnieniem wełną mineralną, gr. ścianki 10 cm	m2	8,13
15	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice drewniane drzwiowe	m	4,90
16	KNR 2-02 1017-5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne	m2	1,800
17	KNR 2-02 815-2 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowe	m2	16,26
18u	44-0 Zakup i montaż winylowych taśm w kontrastowym kolorze do zaklejenia narożników na schodach	kpl	1,00
19	KNR 4-01 903-1 Analogia - demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych- sala wyciszenia	szt	1,00
20	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych- sala wyciszenia	szt	1,00
21	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice drewniane drzwiowe- sala wyciszenia	m	4,90
22	KNR 2-02 1017-5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne - sala wyciszenia	m2	1,800
23	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach - sala wyciszenia	m2	65,298
24	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych- ściany w sali wyciszenia pod malowanie farbami lateksowymi	m2	47,80
25	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian- ściany w pokoju wyciszenia- kolor jak istniejący	m2	47,800
26	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami lateksowymi , odpornymi na szorowanie pasów przypodłogowych w kolorze kontrastowym do ścian i podłogi o wys.do 20 cm dwukrotnie	m	17,30
27	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych- sufit w sali wyciszenia	m2	17,50
28	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na scieranie kolor biały- dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów - sala wyciszenia	m2	17,500
29u	5-0 Prace elektryczne w sali wyciszenia -obniżenie wysokości wyłącznika elektrycznego - wymiana istniejących lamp oświetleniowych na punktowe	kpl	1,00
30	KNR 4-04 504-6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -sala wyciszenia	m2	21,27
31	KNNR 2 1208-1 Samopoziomujący podkład z zaprawy wyrównującej pod wykładziny	m2	21,27
32	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładziny TARKET kolor szary	m2	21,27
33u	5-0 Prace elektryczne w świetlicy -obniżenie wysokości 2 wyłączników elektrycznych	kpl	1,00
34	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami lateksowymi , odpornymi na szorowanie pasów przypodłogowych w kolorze kontrastowym do ścian i podłogi o wys.do 20 cm dwukrotnie- świetlica	m	35,72
35	KNR 4-04 504-3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych -toaleta	m2	12,482
36	KNR 4-01 819-15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	24,679
37	KNR 0-12 IGM 1118-1 Posadzki płytkowe terakotowe układane na klej -przygotowanie podłoża	m2	12,48

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.14.05.2023

str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
38	KNR 0-12 IGM 1118-9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, wym.płytek 30x30 cm	m2	12,48
39	KNR 0-12 IGM 829-1 Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża	m2	24,68
40	KNR 0-12 IGM 829-8 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2	24,68

41	KNR 4-02 WACETOB 234-6 Demontaż umywalki	kpl	1,00
42	KNR 4-02 WACETOB 141-1 Demontaż baterii umywalkowej i natryskowej	szt	2,00
43	KNR 4-02 WACETOB 234-8 Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl	1,00
44	KNR 2-15 221-2 Umywalki pojedyncze porcelanowe zamontowane na wys. 70 do 80 cm	szt	1,00
45	KNR 2-15 224-3 Ustępy pojedyncze o wys. 45-50 cm dl. 70 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych- w istniejących toaletach	kpl	2,00
46u	0-0 Zakup i montaż dozownika mydła-suszarka i podajnik reczników-lustro do zamontowania nad umywalką	kpl	1,00
47u	KNR 4-01 1-1 Zakup, dostawa i naklejenie taśm kontrastowych, antypoślizgowych, wodoodpornych na stopniach schodów zewnętrznych tylnych oraz na spocznikach: (po jednym pasie na pierwszym i ostatnim stopniu i podstopnicy oraz na każdym spoczniku po dwa pasy) Przed przyklejeniem taśmy należy dokładnie wyczyścić, odtłuścić i wysuszyć powierzchnię.	m	64,00
48u	1-0 Zakup, dostawa i naklejenie pasów fakturowych na wszystkich stopniach schodów zewnętrznych tylnych Przed przyklejeniem taśmy należy dokładnie wyczyścić, odtłuścić i wysuszyć powierzchnię.	m	88,00
49	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami lateksowymi , odpornymi na szorowanie pasów przypodłogowych w kolorze kontrastowym do ścian i podłogi o wys.do 20 cm dwukrotne- korytarze w części piwnicy, parteru i na piętrze	m	309,28
50	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami lateksowymi , odpornymi na szorowanie pasów przyoszczędnicowych w kolorze kontrastowym do ścian o szer.do 20 cm dwukrotne - korytarze w części piwnicy, parteru i na piętrze	m	143,10
51u	3-3 Wymiana balustrad na nowe ze stali nierdzewnej przed wejściem do szkoły oraz wewnątrz na klatce schodowej zgodnie z projektem	m	23,69
52	KNR 4-01 903-1 Analogia - demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych- sala integracji sensorycznej nr 1.27 i gabinet pedagoga 1.71	szt	2,00
53	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych- sala integracji sensorycznej nr 1.27 i gabinet pedagoga 1.71	szt	2,00
54	KNR 4-01 348-6 Rozebranie ścianki z bloczków lub płyt z betonu komórkowego - powiększenie otworu drzwiowego	m2	0,80
55	KNR 4-01 336-7 Wykucie w ścianach bruzd dla montażu nowych nadproży	m	2,40
56	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 160-1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,40
57	KNR 2-02 1015-1 Ościeżnice drewniane drzwiowe- sala integracji sensorycznej nr 1.27 i gabinet pedagoga 1.71	m	9,80
58	KNR 2-02 1017-5 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne - sala wyciszenia	m2	3,600

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn.14.05.2023

str. 4

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
59	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach - sala integracji sensorycznej nr 1.27 wraz z apleczem 1.25 i gabinet pedagoga 1.71	m2	177,531
60	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych- sala integracji sensorycznej nr 1.27 wraz z apleczem 1.25 i gabinet pedagoga 1.71 ściany pod malowanie farbami lateksowymi	m2	129,36
61	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian- sala integracji sensorycznej nr 1.27 wraz z apleczem 1.25 i gabinet pedagoga 1.71 ściany- kolor jak istniejący	m2	129,360
62	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami lateksowymi , odpornymi na szorowanie pasów przypodłogowych w kolorze kontrastowym do ścian i podłogi o wys.do 20 cm dwukrotne	m	45,22
63	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych sufitu-sala integracji sensorycznej nr 1.27 wraz z apleczem 1.25 i gabinet pedagoga 1.71	m2	48,17

64	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami lateksowymi odpornymi na scieranie kolor biały- dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów - sala integracji sensorycznej nr 1.27 wraz z apleczem 1.25 i gabinet pedagoga 1.71	m2	48,170
65u	5-0 Prace elektryczne w sala integracji sensorycznej nr 1.27 wraz z apleczem 1.25 i gabinet pedagoga 1.71 -obniżenie wysokości wyłącznika elektrycznego - wymiana istniejących lamp oświetleniowych na punktowe	kpl	1,00
66	KNR 4-04 504-6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych -sala integracji sensorycznej nr 1.27 wraz z apleczem 1.25 i gabinet pedagoga 1.71	m2	48,17
67	KNNR 2 1208-1 Samopoziomujący podkład z zaprawy wyrównującej pod wykładziny	m2	48,17
68	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładziny TARKET kolor szary	m2	48,17
69u	444-0 Montaż obudowy drewnianej grzejników zgodnie z projektem	m2	3,95
70	KNR 4-04 1105-1 Wywiezienie odpadów porozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - transport samochodem samowładunkowym na odległość do 1 km	m3	8,000
71	KNR 4-04 1105-2 Wywiezienie gruzu i odpadów porozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [S=16]	m3	8,000
72u	0-0 Utylizacja	m3	8,000
----- Koniec wydruku -----			