

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Malowanie ścian i sufitów w budynku WMil ul. Łojasiewicza 6</b>		
1	Element	<b>Malowanie</b>		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią - analogia zabezpieczenie podłóg i elementów wyposażenia pomieszczeń	m2	3 200,00
1.2	KNNRW 9/201/6	Tablice rozdzielcze i obudowy, demontaż tablicy, powierzchnia ponad 0,5`m2 Analogia demontaż i ponowny montaż wyposażenia ze ścian tablice szafki itp	szt	137
1.3	KNR 401/709/7	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (powierzchnia do 0,5`m2), podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, betonu; zaprawa cementowa, ściany - Analogia naprawa uszkodzeń ścian	szt	137
1.4	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	5 401,1
1.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	5 401,1
1.6	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km	m3	3
1.7	Kalkulacja indywidualna	Opłaty środowiskowe i za składowanie odpadów	kpl	1
1.8	KNR 225/101/1	Montaż i demontaż barakowozów, - analogia koszt zaplecza	szt	1