

**Malowanie pomieszczeń biurowych na II i III piętrze w budynku Wydziału  
Matematyki i Informatyki UJ przy ul. Łojasiewicza 6 w Krakowie**

Specyfikacja na prace malarskie:

**Zakres prac:**

**1). II PIĘTRO – 2086 m<sup>2</sup>**

**Wykaz pomieszczeń:**

L.p.	Numer/opis pomieszczenia
1	2009
2	2010
3	2012
4	2013
5	2014
6	2015
7	2017
8	2018
9	2019
10	2020
11	2021
12	2022
13	2025
14	2026
15	2027
16	2028
17	2029
18	2030
19	2031
20	2032
21	2033
22	Pomieszczenie gospodarcze
23	Pomieszczenie techniczne
24	2008
25	2007
26	2095
27	2097
28	WC
29	2100

30	<b>2101</b>
31	<b>2102</b>
32	<b>2103</b>
33	<b>2104</b>
34	<b>2105</b>
35	<b>2106</b>
36	<b>2107</b>
37	<b>2108</b>
38	<b>WC</b>
39	<b>2116</b>
40	<b>2117</b>
41	<b>2118</b>
42	<b>2119</b>
43	<b>2120</b>
44	<b>2121</b>
45	<b>2122</b>
46	<b>2123</b>
47	<b>2124</b>
48	<b>Kantorek gospodarczy</b>
49	<b>2053</b>
50	<b>2054</b>
51	<b>2055</b>
52	<b>2056</b>
53	<b>2057</b>
54	<b>2058</b>
55	<b>2059</b>
56	<b>2060</b>
57	<b>2061</b>
58	<b>2063</b>
59	<b>2064</b>
60	<b>2066</b>
61	<b>2067</b>
62	<b>WC</b>
63	<b>2151</b>
64	<b>2150</b>
65	<b>2149</b>
66	<b>2148</b>
67	<b>2147</b>
68	<b>2146</b>
69	<b>2145</b>
70	<b>2144</b>

71	2143
72	2159
73	2160
74	2161
75	2162
76	2163
77	2164
78	2165
79	2166
80	2167
81	2168
82	WC
83	2171
84	2084
85	2083

## **2). III PIĘTRO – 3315,10 m<sup>2</sup>**

### **Wykaz pomieszczeń:**

L.p.	Numer/opis pomieszczenia
1	3053
2	3054
3	3055
4	3056
5	3057
6	3058
7	3059
8	3060
9	3061
10	3063
11	3064
12	3066
13	3067
14	3156
15	WC
16	3152
17	3151
18	3150
19	3149
20	3148

21	3147
22	3146
23	3145
24	3144
25	3033
26	3032
27	3031
28	3030
29	3029
30	3028
31	3027
32	3026
33	3025
34	3023
35	3022
36	Schówek
37	Maszynownia
38	Przedsiónek wejścia na dach
39	Maszynownia
40	3123
41	3122
42	3121
43	3120
44	3119
45	3118
46	3117
47	3116
48	3115
49	3114
50	WC
51	3110
52	3019

**Razem powierzchnia: 5401,10 m<sup>2</sup>**

**Ilość pomieszczeń: 137**

### **Opis prac:**

- a). zabezpieczenie całego wyposażenia w pomieszczeniach (szafy, regały biurka, krzesła),
- b). zabezpieczenie cokolików od wykładziny taśmą malarską,
- c). zabezpieczenie taśmą malarską zadajników temperatury od klimakonwektorów zlokalizowanych w pomieszczeniu,
- d). odcięcie taśmą malarską powierzchni sufitów wykonanych z kasetonów od powierzchni ścian przeznaczonych do malowania,
- e). zabezpieczenie ościeżnic drzwiowych i krawędzi okien od powierzchni ścian przeznaczonych do malowania,
- f). odcięcie parapetów wewnętrznych od powierzchni ścian i szpalet,
- g). zabezpieczenie okien i rolet okiennych,
- h). zabezpieczenie wykładziny w pomieszczeniach,
- i). zabezpieczenie folią malarską klimakonwektorów podokiennych,
- j). odsunięcie od ścian mebli, regałów, szaf i biurek wraz z ich ponownym ustawieniem w miejscach docelowych,
- k). demontaż i ponowny montaż wiszących tablic sucho ścieralnych, szafek, itp
- l). gruntowanie powierzchni ścian,
- ł). dwukrotne malowanie powierzchni ścian w kolorze jasno szarym ( dobór materiału z palety barw RAL w uzgodnieniu z Użytkownikiem – jeden kolor dla wszystkich pomieszczeń ) farba odporna na szorowanie, satynowa np. Flügger/Beckers.
- m). sprzątnięcie po robotach malarskich wraz z usunięciem zabezpieczeń sprzętu i wyposażenia pomieszczeń,