

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC

W związku z złym stanem technicznym ogrodzenia murowanego wykonanego betonu z wypełnieniami stalowymi rozgraniczającego teren Komisariatu Policji przy ul Tysiąclecia w Pobiedziskach, od sąsiedniej posesji do wykonania jest wymiana na ogrodzenie systemowe panelowe.

Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego ogrodzenia w załączeniu

Zakres robót

długość ogrodzenia 85 mb

wysokość całkowita do 200cm

Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych

Ze względu na usytuowanie obiektu i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od wydzielenia miejsca prowadzonych prac ustawienia ogrodzenia a następnie przystąpić do ręcznej rozbiórki od góry w dół opuszczając rozebrane elementy na grunt i na bieżąco składować w miejsce wydzielonego tymczasowego składowania, oddzielić części metalowe od gruzu. Gruz betonowy następnie wywieźć i zutylizować. Resztę materiałów wywieźć zgodnie z przeznaczeniem.

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych

1. Wygrodenie terenu rozbiórki
2. Rozbiórka ogrodzenia ok. 85mb
3. Usunięcie gruzu porozbiórkowego na tymczasowe miejsce składowania.
4. Wyrównanie terenu rozbiórki (do poziomu terenu)
5. Utylizacja gruzu i uprzątnięcie terenu rozbiórki .

Zakres robót rozbiórkowych

- demontaż podmurówki wraz z podbudową dł 85 mb
- rozebranie konstrukcji stalowych (siatka stalowa w ramce i słupki)
- wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego,
- uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach.
- poziom terenu wokół wyburzanych elementów wyrównać i zasypać

- utylizacja wyburzonych elementów należy do wykonawcy robót

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygradzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli obszar na którym są prowadzone prace rozbiórkowe.

Montaż nowego ogrodzenia

- wykopanie dołów fundamentowych dla słupków betonowych nowego ogrodzenia
- fundamenty słupków 30x30x90cm z betonu C16/20 (B20).
- zabetonowanie słupków ogrodzenia w fundamentach betonowych blokowych.
- wsunięcie płyt betonowych w prowadnice słupków

Uwagi

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych.

Wszystkie materiały budowlane użyte przez wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego wzory elementów ogrodzeniowych przeznaczonych do zabudowania na obiekcie.

Ofertę prosimy przygotować z zachowaniem kolejności pozycji przedmiarowych

Do oferty należy dołączyć zestawienie materiałów.

Wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę.

W przypadku gdy oferta zostanie złożona w innej formie niż określona przez Zamawiającego lub gdy do oferty nie zostaną załączone wymagane dokumenty to dana oferta nie będzie podlegać ocenie.

Maksymalny termin wykonania robót - 30 listopad 2020r.