




BETON C30/37 (B37), W10, F100
STAL A III N



PRZEKRÓJ A - A skala 1:50



PRZEKRÓJ B - B skala 1:50



Płyta żelbetowa C30/37 (B37) gr = 20cm
Izolacja z folii tech. min 0,30 mm
Podkład z C8/10 (B10) gr = 10cm
Podsypka z piasku stabil. gr = 15cm

UWAGI:

- Poziom zwierciadła wody namierzono na głębokosci 2,2-2,5m p.p.t.
- Głębokość posadowienia na poziomie ±4,55m p.p.t.
- Wykonanie zbiornika w technologii monolitycznej, wylewanej
- Roboty ziemne i wykonanie płyty dennej wykonać przy miejscowym obniżeniu poziomu wód gruntowych poprzez igłofiltry osadzone po obwodzie wykopu.
- Zabezpieczyć wykop przed wodami opadowymi.
- Kolejność wykonania obiektów powinna być skoordynowana.

INWESTOR	
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl	
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWBKb/16 w specjalności konstrukcje budowlane
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcje budowlane
OBIEKT	
ZBIORNIK RETENCYJNY (Zbr2) 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)	
STADIUM	
PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA	
KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU	
ZBIORNIK RETENCYJNY Zbr2 RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B	
DATA WYDANIA	30.10.2019
NR RYSUNKU	Z.2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).	
NR STRONY	SKALA 1:50