


Beton	C30/37 (B37)
Stal	34GS
	St0S-b
Otulina	$c_{nom} = 40 \text{ mm}$

UWAGA:

1. Wymiary podano w [mm].
2. Oczep wykonać jako element monolityczny utwierdzając kotwy mikropali
3. Fundamenty – ociepy posadziwać na warstwie 10 cm z betonu C12/15,
  - obiekt projektuje się na złożonych warunkach gruntowych – nasypy wtórnie wbudowane.
  - stopy fundamentowe wykonać pod nadzorem kierownika budowy
  - we wszystkich fundamentach izolacja powierzchniowa podłoża betonowego fundamentów, ścian fundamentowych zagłębionych w gruncie – system izolacji bitumicznej
  - stosować beton szczelny min. W.8
  - wszelkie zmiany konsultować z projektantem konstrukcji



Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b		34GS
				Ø6	Ø12	Ø14
dla jednej stopy						
1	14	352	8			28,16
2	14	354	8			28,32
3	12	560	4		22,4	
4	14	132	6			7,92
5	6	107	4	4,28		
Długość całkowita wg średnic [m]				4,3	22,4	64,4
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888	1,208
Masa prętów wg średnic [kg]				1,0	19,9	77,8
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				1,0	97,7	
Masa całkowita [kg]				98		

INWESTOR		
GMINA MIASTO PŁOCK Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl		
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR SERKOWSKI KUP/BO/0105/16 nr upr.: KUP/0061/PWbKb/16 w specjalności konstrukcje budowlane	podpis:
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. KAMIL SERKOWSKI KUP/IS/0062/12 nr upr.: WKP/0083/POOK/15 w specjalności konstrukcje budowlane	podpis:
OBIEKT		
REMONT, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO 09-402 PŁOCK, UL. KOLEGIALNA 9 DZ. NR: 772, 773/1, 773/5 (obręb 8 Śródmieście)		
STADIUM		
PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA		
KONSTRUKCJE		
TYTUŁ RYSUNKU		
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY: OCZEP SF.3		
DATA WYDANIA	30.10.2019	
NR RYSUNKU	K-1.10/ etap 1	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).		
NR STRONY	SKALA 1:25	