


PRZEKRÓJ NORMALNY
SKALA 1:50



OZNACZENIA:

1. Warstwa ścieralna z mieszanki BA typu AC11S - grubości 4cm
2. Warstwa wiążąca z mieszanki BA typu AC16W - grubości 5cm
3. Siatka kompozytowa PES lub PVA z włókniną polipropylenową, nasączone bitumem, oczko 40mm, 50/50 kN/m² wzmacniająca nawierzchnię na całej szerokości (przykładowa siatka: Hatelit C40/17, nie zaleca się siatek szklanych)
4. W-wa wyrównawcza z mieszanki BA typu AC11W/AC16W od 75 do 150kg/m² (średnio 125kg)
5. Istniejąca nawierzchnia ul. Kościuszki: beton asfaltowy ok. 8cm na bruku grubości 10cm
6. Grunt rodzimy podłoża G-1
7. Kostka betonowa bezfazowa grubości 8cm na ciągu pieszo-rowerowym, kolor: grafit
8. Podosypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5cm
9. Podbudowa zasadnicza pod ciągiem pieszo-rowerowym z mieszanki kruszyw niezwiązanych C_{90,3} o uziarnieniu 0/31,5mm i grubości 15cm
10. Kostka betonowa szara na chodniku po prawej stronie o grubości 8cm
11. Podosypka piaskowa grub. 10cm
12. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych C_{90,3} o uziarnieniu 0/31,5mm i grubości 25cm

Wymagania dla innych elementów przekroju:

- × Zjazdy po stronie ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowej grub. 8cm kolor czerwony
- × Zjazdy po stronie chodnika - kostka betonowej grubości 8cm, kolor czerwony
- × Krawężniki 15x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporem, wyniesione 10cm ponad nawierzchnię jezdni, na zjazdach zastosować wyokrąglone krawężniki najazdowe 15x23cm wyniesione 5cm ponad jezdnię
- × Obrzeża przy ciągu pieszo-rowerowym oraz chodniku o przekroju 8x30cm na ławie betonowej C16/20 z oporem

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| Inwestor: Gmina Krosno Odrzańskie 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1 | | Wykonawca: Biuro Usług Drogowych 66-600 Krosno Odrz., ul. C.K. Norwida 2 | |
| Stanowisko: | Imię i nazwisko: | Uprawnienia: | Data i podpis: |
| Projektant branża drogowa: | mgr inż. Paweł Stefańczyk | 67/04/ZG Uprawnienia do projektowania bez ogran. w specj. drogowej | 07-2022 # |
| Obiekt kategoria XXV | Przebudowa ul. Kościuszki w Krośnie Odrzańskim w ramach planowanego zadania: Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno Odrzańskie (ul. Kościuszki) - Łochowice wraz z budową ścieżki rowerowej | | |
| Adres: | Powiat krosnieński, gmina Krosno Odrz., Jedn. ewid. 080206_4, Obręb 0001 Krosno Odrz. - miasto, dz. nr: 270/1, 304 Jedn. ewid. 080206_5, Obręb 0009 Łochowice, dz. nr 470 | | |
| Nazwa rysunku Skala 1:50 | KONCEPCJA - PRZEKRÓJ NORMALNY | | |